



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

“A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO”

Ofício nº 174/2022-GP

Porto Ferreira/SP, 27 de abril de 2022.

À Sua Excelência

ALAN JOÃO ORLANDO

M.D. Presidente da Câmara de Vereadores de Porto Ferreira/SP

Ref.: Encaminhamento de resposta a requerimento legislativo

Excelentíssimo Presidente;

Vimos pelo presente ofício encaminhar resposta ao Requerimento Legislativo de nº 201/2022, de autoria do(a) nobre Vereador(a) Pedro Celso Wanderley de Melo.

Aproveitamos a oportunidade para apresentarmos os sinceros votos de estima e consideração à V.Exa., bem como a todos os demais nobres Vereadores desta Casa de Leis.

Atenciosamente,

RÔMULO LUÍS DE LIMA RIPA

Prefeito Municipal





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 15AE-74CC-B269-8B03

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ROMULO LUIS DE LIMA RIPA (CPF 350.XXX.XXX-33) em 28/04/2022 13:53:34 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/15AE-74CC-B269-8B03>



PORTO FERREIRA

PREFEITURA DE PORTO FERREIRA
"A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"
SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO

Ofício nº 043/2022 – SODU

Porto Ferreira, 27 de abril de 2022.

Ao

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal
Sr. Rômulo Luís de Lima Ripa

Prezado Senhor,

Em atendimento ao **Requerimento nº 201/2022**, subscrito pelo nobre vereador, Sr. Dr. Pedro Celso Wanderley de Melo, informamos que:

Item 1. Segue em anexo a documentação (peças técnicas) solicitada.

Sem mais para o momento, reitero protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Rodrigo Louzada
Secretário de Obras e
Desenvolvimento Urbano





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 36D5-EBB7-27B3-4B87

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RODRIGO LOUZADA (CPF 285.XXX.XXX-03) em 27/04/2022 16:04:02 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/36D5-EBB7-27B3-4B87>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÔRTO FERREIRA – SP.
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE
AV. JOÃO MARTINS DA SILVEIRA SOBRINHO Nº 653
CGC. 45.339.363/0001-94

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBJETO: INFRAESTRUTURA URBANA - "EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM, GUIAS E SARJETAS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SINALIZAÇÃO VIÁRIA (HORIZONTAL E VERTICAL), CALÇAMENTO E ACESSIBILIDADE - ETAPA 2".

LOCAL: RUAS E AVENIDAS DO BAIRRO JARDIM ANÉSIA - MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA/SP.

Proposta: 3447/2019

Operação: 1064.783-20/2019 - MDR

Convênio nº: 885597/2019

Regime de Execução: Empreitada Global

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES

Placa da obra:

Aquisição e instalação de placa de obra em aço galvanizado chapa nº 20. Todos os letreiros e logotipos deverão ser pintados na cor correspondentes, conforme modelo disponibilizado na Secretaria de Infraestrutura, Obras e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Porto Ferreira. A placa da obra é fator impeditivo para liberação de medição junto a convênios (Federais e Estaduais).

2 - TERRAPLANAGEM

ESPECIFICAÇÕES PARA OS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM

INTRODUÇÃO

O movimento de terra será executado em toda a extensão das ruas, obedecendo rigorosamente as áreas previstas nos projetos, visando atender-se aos seguintes objetivos:

Obter-se uma solução econômica, procurando estabelecer uma compensação entre volumes de Corte e Aterro a serem feitos dentro da área, minimizando assim, o transporte de material escavado em casos de bota-fora ou de importação de solo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÔRTO FERREIRA – SP.
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE
AV. JOÃO MARTINS DA SILVEIRA SOBRINHO Nº 653
CGC. 45.339.363/0001-94

Permitir a implantação dos lotes, sempre com declividade para as ruas lindeiras e em níveis superiores as mesmas, com desníveis mínimos de 0,20 metros com relação ao ponto mais elevado da rua a qual faz frente o lote, mas nunca excedendo a 1,50 metros.

EXECUÇÃO

Na execução dos serviços será feita preliminarmente uma limpeza de toda a camada superficial do terreno constituída de terra vegetal, numa espessura aproximada de 0,10 metros, que será removida do local da obra.

Em seguida serão executados por processos mecânicos, todos os cortes e aterros necessários para dar ao terreno a configuração adequada a implantação da obra definidos pelo projeto.

As áreas a serem aterradas, receberão o material em camadas sucessivas de 0,20 metros, devidamente compactadas na umidade ideal e em número suficiente para se atingir as cotas projetadas.

Havendo a necessidade de importar material para completar o volume de aterro, será solicitada a fiscalização, a vistoria e a aprovação das caixas de empréstimo.

O material excedente da terraplenagem, bem como quaisquer outras sobras de terra provenientes da escavação das fundações e entulhos ou detritos da própria obra, serão removidos para local conveniente, fora da obra.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

LIMPEZA DO TERRENO:

Entende-se por limpeza, a remoção da camada vegetal, correspondente a um corte em toda a extensão da área com espessura de até 0,10 metros.

Inclui roçada, derrubada de árvores e arbustos, destocamento, empilhamento, queima, carga, transporte, descarga e esparrame de resíduos.

Todo o material remanescente da limpeza, que após a queima e esparrame de resíduos necessite efetivamente de ser transportado para locais fora dos limites da área do loteamento, será encaminhado para local a ser designado pela Prefeitura Municipal.

RASPAGEM:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÔRTO FERREIRA – SP.
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE
AV. JOÃO MARTINS DA SILVEIRA SOBRINHO Nº 653
CGC. 45.339.363/0001-94

A raspagem consiste na execução das operações de Corte em material de 1º categoria, carga, transporte, descarga e compactação de aterro necessário a implantação dos perfis projetados.

ESCAVAÇÃO (CORTE):

A escavação consiste nas operações de extração de material e carga no veículo transportador, de conformidade com os perfis projetados.

ATERRO:

Consiste na operação de descarga e esparrame de material escavado e transportado, em camadas de 0,20 metros de espessura, visando a obtenção de densidade igual ou superior a 95 % da densidade obtida no ensaio de Proctor simples executado com esse material.

TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO:

Remoção de material para fora dos limites da área do loteamento, excedente a 500 metros em local conveniente designado pela Prefeitura Municipal.

EMPRÉSTIMO DE MATERIAL ESCOLHIDO INCLUSIVE TRANSPORTE E APLICAÇÃO:

Importação de solo de 1º categoria, incluindo transporte para o local de aplicação previsto, em aterro compactado a 95% do Proctor simples.

OBSERVAÇÃO

Todo o material remanescente da operação de limpeza a ser transportado de acordo com especificação do item 1, deverá ser efetuado com a presença da fiscalização a ser solicitada pela firma executora.

Todos os materiais remanescentes do corte e aterro poderão ser distribuídos e regularizados de maneira uniforme nas Áreas Institucionais e ou Áreas Verdes, a critério da fiscalização.

3 - GUIAS E SARJETAS

PREPARO DO TERRENO DE FUNDAÇÃO DE GUIAS E SARJETAS MOLDADAS IN LOCO - PROCESSO DE EXTRUSÃO

Objetivo

O “preparo do terreno de fundação” das guias e sarjetas consistirá em serviços de terraplenagem e compactação de acordo com a presente instrução.





Terraplenagem:

A terraplenagem do “terreno de fundação” das guias e sarjetas abrangerá uma faixa de 1 (um) metro dos passeios e consistirá em serviços de corte, carga, transporte, descarga e aterros indispensáveis, assim como substituição dos materiais instáveis por material apropriado de acordo com o projeto do pavimento.

Nos aterros, os solos a serem utilizados deverão ter características uniformes e possuir qualidades iguais ou superiores às do material previsto no projeto do pavimento; em qualquer caso, não será admitida a utilização de solos turfosos, micáceos ou que contenham substâncias orgânicas.

As exigências do item anterior não eximirão as firmas empreiteiras das responsabilidades futuras com relação às condições mínimas de resistência e estabilidade que o solo deverá satisfazer.

Compactação:

Nos cortes, a compactação deverá ser efetuada cuidadosamente e de modo uniforme com auxílio de soquetes manuais e/ou mecânicos com peso mínimo de 10 quilos e seção não superior a 20 x 20 centímetros.

Nos aterros a compactação deverá ser executada em camadas paralelas de 15 cm, compactadas com soquetes manuais e/ou mecânicos com peso mínimo de 10 quilos e seção não superior a 20 x 20 cm.

Regularização e Acabamento:

Concluída a compactação do terreno de fundação das guias e sarjetas, a superfície deverá ser devidamente regularizada de acordo com a seção transversal do projeto e de forma a apresentar-se lisa e isenta de partes soltas ou sulcadas.

GUIAS DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO

As guias serão executadas com uso de máquina extrusora com largura de 30 cm e espessura uniforme de 10 cm.

A resistência mínima do concreto no ensaio a compressão simples a 28 dias de idade deverá ser de 250 kg/cm², conforme NBR 5739.

O concreto deverá ter consistência suficiente para assegurar às guias um assentamento estável, ainda antes do endurecimento.





PREFEITURA MUNICIPAL DE PÔRTO FERREIRA – SP.
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE
AV. JOÃO MARTINS DA SILVEIRA SOBRINHO Nº 653
CGC. 45.339.363/0001-94

O concreto deverá ser contido lateralmente por meio de fôrmas de madeira assentadas em conformidade com os alinhamentos e perfis do projeto.

Depois de umedecido ligeiramente o terreno de fundação, o concreto deverá ser lançado e vibrado convenientemente de modo a não deixar vazios.

Encostamento de Terra:

A faixa de 1 (um) metro contígua às guias deverá ser aterrada com material de boa qualidade.

O aterro deverá ser feito em camadas paralelas de 15 cm, compactadas com soquetes manuais e/ou mecânicos com peso mínimo de 10 quilos e seção não superior a 20 x 20 cm.

EXECUÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO

A resistência mínima do concreto no ensaio a compressão simples a 28 dias de idade deverá ser de 250 kg/cm².

O concreto deverá ter consistência suficiente para assegurar às sarjetas um assentamento estável, ainda antes do endurecimento.

O concreto poderá ser contido lateralmente por meio de fôrmas de madeira assentadas em conformidade com os alinhamentos e perfis do projeto.

Depois de umedecido ligeiramente o terreno de fundação, o concreto deverá ser lançado e vibrado convenientemente e de modo a não deixar vazios.

Preparo, Lançamento e Acabamento do Concreto

A resistência mínima do concreto no ensaio a compressão simples a 28 dias de idade deverá ser de 250 kg/cm².

O concreto deverá ter plasticidade e umidade tais que possa ser facilmente lançado nas fôrmas, onde, convenientemente apiloado e alisado, deverá constituir uma massa compacta sem buracos ou ninhos.

A mistura deverá ser executada por processos mecânicos.

Antes do lançamento do concreto devem ser umedecidas, a base e as fôrmas da extrusora.

Nas fôrmas, deve o concreto ser convenientemente vibrado de modo a bem se adensar, sem vazios e falhas. Junto às paredes das fôrmas deverá ser usada uma ferramenta do tipo colher de pedreiro com cabo longo, que ao mesmo tempo em que se vibra, afasta de junto das paredes as pedras maiores, produzindo superfícies uniforme e lisas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÔRTO FERREIRA – SP.
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE
AV. JOÃO MARTINS DA SILVEIRA SOBRINHO Nº 653
CGC. 45.339.363/0001-94

Quando o pavimento for asfáltico, a aresta da sarjeta deverá ser chanfrada num plano formando um ângulo de 45 graus com a superfície.

Controle Tecnológico:

Durante a concretagem deverão ser moldados, 02 (dois) corpos de prova para cada 200 (duzentos) metros lineares de sarjeta, e ensaiados conforme Normas Técnica: NBR 6118, NBR 5739.

Aceitação e Rejeição:

Se a resistência for igual ou superior a 250 kg/cm² as guias e sarjetas serão aceitas, se a resistência for inferior a 250 kg/cm², a metragem correspondente de guias e sarjetas não serão pagas, podendo ser exigida a sua reconstrução.

4 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Execução

As seguintes recomendações de ordem geral são aplicáveis à execução do C.B.U.Q.:

Não será permitida a execução dos serviços durante dias de chuva;

A camada de rolamento deve ser confinada lateralmente pela borda superior biselada (chanfrada) da sarjeta, com a finalidade de evitar trincamento próximo à borda;

No caso de desdobramento da espessura total de concreto betuminoso em duas camadas, a pintura de ligação entre estas poderá ser dispensada, se a execução da segunda camada ocorrer logo após à execução da primeira.

Preparo da Superfície:

A superfície que irá receber a camada de concreto betuminoso deverá apresentar-se limpa, isenta de pó ou outras substâncias prejudiciais;

Eventuais defeitos existentes deverão ser adequadamente reparados, previamente à aplicação da mistura;

A pintura de ligação deverá apresentar película homogênea e promover adequadas condições de aderência, quando da execução do concreto betuminoso. Se necessária nova pintura de ligação deverá ser aplicada, previamente à distribuição da mistura.





Transporte do Concreto Betuminoso

O concreto betuminoso produzido será transportado da usina ao local de aplicação, em caminhões basculantes com caçambas metálicas;

A aderência da mistura às chapas da caçamba será evitada mediante a aspersão prévia de solução de cal (uma parte de cal para três de água) ou água e sabão ou ainda por meio de pulverização de óleo diesel. Em qualquer, o excesso de solução deverá ser retirado, antes do carregamento da mistura, basculando-se a caçamba por um período mínimo de 5 minutos;

As caçambas dos veículos serão cobertas com lonas impermeáveis durante o transporte, de forma a proteger a massa asfáltica quanto à ação de chuvas ocasionais, eventual contaminado por poeira, especialmente, perda de temperatura e queda de partículas durante o transporte.

Distribuições da Mistura:

A distribuição do concreto betuminoso somente será permitida quando a temperatura ambiental se encontrar acima de 10°C, e com tempo não chuvoso;

A temperatura da mistura, no momento da distribuição não deverá ser inferior a 135°C, sendo admitido, eventualmente, temperatura de 120°C, desde que não constante;

Para o caso de emprego de concreto betuminoso como camada de rolamento ou de ligação, a mistura deverá ser distribuída por uma ou mais acabadoras, atendendo aos requisitos anteriormente especificados;

Deverá ser assegurado, previamente ao início dos trabalhos, o conveniente aquecimento da mesa alisadora da acabadora, à temperatura compatível com a da massa a ser distribuída. Observar que o sistema de aquecimento destina-se exclusivamente ao aquecimento da mesa alisadora, e nunca de massa asfáltica que eventualmente tenha esfriado em demasia;

Caso ocorram irregularidades na superfície da camada acabada, estas deverão ser corrigidas de imediato, pela adição manual de massa, sendo o espalhamento desta efetuado por meio de ancinhos e/ou rodos metálicos. Esta alternativa deverá ser, no entanto, minimizada, já que o excesso de reparo manual é nocivo à qualidade do serviço;

Compressão:

A compressão da mistura betuminosa terá início imediatamente após a distribuição da mesma;

A fixação da temperatura de rolagem está condicionada à natureza da massa e às características do equipamento utilizado. Como norma geral, deve-se iniciar a compressão à temperatura mais



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÔRTO FERREIRA – SP.
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE
AV. JOÃO MARTINS DA SILVEIRA SOBRINHO Nº 653
CGC. 45.339.363/0001-94

elevada que a mistura asfáltica possa suportar, temperatura essa fixada experimentalmente, em cada caso;

A prática mais frequente de compactação de misturas betuminosas densas usinadas a quente contempla o emprego combinado de rolo pneumático de pressão regulável e rolo metálico tandem de rodas lisas, de acordo com as seguintes premissas:

Inicia-se a rolagem com o rolo pneumático atuando com baixa pressão;

À medida que a mistura for sendo compactada, e com o conseqüente crescimento de sua resistência, seguem-se coberturas, com incremento gradual da pressão do pneu;

A compactação final será efetuada com o rolo metálico tandem de rodas lisas, quando então a superfície da mistura deverá apresentar-se bem desempenada;

O número de coberturas de cada equipamento será definido experimentalmente, de forma a se atingir as condições de densidade, enquanto a mistura-se apresentar com trabalhabilidade adequada.

As coberturas dos equipamentos de compressão utilizados deverão seguir as seguintes orientações gerais:

A compressão será executada em faixas longitudinais, sendo sempre iniciada pelo ponto mais baixo da seção transversal, e progredindo no sentido do ponto mais alto;

Em cada passada, o equipamento deverá recobrir, ao menos, a metade da largura rolada na passada anterior;

A compressão através do emprego de rolo vibratório de rodas lisas, quando admitida pela Fiscalização, deverá ser testada experimentalmente, na obra, de forma a permitir a definição dos parâmetros mais apropriados à sua aplicação (número de coberturas, freqüência e amplitude das vibrações). AS regras clássicas de compressão de misturas betuminosas, anteriormente estabelecidas, permanecem no entanto inalteradas;

As espessuras máximas de cada camada individual, após compressão deverão ser definidas na obra pela Fiscalização, em função das características de trabalhabilidade da mistura e da eficiência do processo de compressão, porém nunca deverão ser superior a 7,5 cm, e nem inferiores a 3,0 cm.





Juntas

Juntas Longitudinais:

Deverão, preferencialmente, serem executadas à quente. Na impossibilidade de sua execução à quente, deverá ser efetuado o desborcinamento através de corte com serra diamantada, ou outro equipamento equivalente, numa largura mínima de 15 cm, de modo a propiciar face vertical, para ancoragem da faixa contínua.

Juntas Transversais:

Para a execução das juntas transversais deverá ser efetuado o corte transversal da faixa anteriormente executada, com recuo mínimo de 1,00 metro, através da utilização de serra diamantada, ou outro equipamento equivalente, de modo a propiciar face vertical para ancoragem da faixa contínua.

Abertura ao Tráfego

A camada de concreto betuminoso recém-acabada somente será liberada ao tráfego após o seu completo resfriamento.

CAMADAS DE REFORÇO DO SUBLEITO DE SOLO SELECIONADO

Introdução

Esta especificação de serviço define os critérios que orientam a execução de reforço do subleito de solo selecionado em pavimento de obras.

Os serviços aos quais se refere a presente especificação consistem no fornecimento, carga, transporte e descarga do solo selecionado e compreendem também a mão-de-obra e os equipamentos indispensáveis à execução e ao controle do reforço, de conformidade com a especificação apresentada a seguir e detalhes executivos contidos no projeto.

Reforço de solo selecionado é uma camada constituída de material natural proveniente de jazidas que apresenta estabilidade e durabilidade quando adequadamente compactada.

Materiais:

As especificações de materiais e normas necessárias à execução da camada e reforço não explicitadas nesta especificação devem satisfazer as preconizados pela Prefeitura do Município.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÔRTO FERREIRA – SP.
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE
AV. JOÃO MARTINS DA SILVEIRA SOBRINHO Nº 653
CGC. 45.339.363/0001-94

Os solos empregados devem ser isentos de matéria orgânica e impurezas e possuir características superiores às do material do subleito, sendo imprescindível que:

Possuam índice de Suporte Califórnia (CBR_R) na energia normal, superior ao do subleito;

Possuam expansão máxima de 1% medida com sobrecarga de 4,5Kg.

Equipamentos:

O conjunto de equipamentos deverá ser capaz de executar os serviços desta norma nos prazos fixados no cronograma contratual e deverá compreender, no mínimo:

Caminhões para transporte dos materiais, com caçamba basculante;

Pá-carregadeira;

Motoniveladora;

Irrigadeira de no mínimo 5.000 litros, equipada com motobomba, capaz de distribuir água sob pressão regulável e uniformemente;

Pulvimisturadora rebocável ou autopropelida ou grade de discos;

Escarificador e grade de disco equipados com dispositivos para controle da profundidade de trabalho;

Rolo compactador, vibratório ou não, de pneus ou de rodas metálicas, lisas ou de pé-de-carneiro, capaz de produzir o grau de compactação e o acabamento especificado;

Compactador vibratório portátil ou sapos mecânicos;

Régua de madeira ou metálica, com arestas vivas de 3,0 metros de comprimento;

Pequenas ferramentas, tais como pás, enxadas, garfos, rastelos, etc.

Outros equipamentos, desde que aprovados pela Fiscalização, poderão ser utilizados.

Condições Físicas do Subleito:

O subleito sobre o qual será executada a camada de reforço deverá ter sido preparado de acordo com as condições fixadas pela Prefeitura Municipal.

Caso a execução da camada reforço com solo selecionado não se efetue logo após a execução do preparo do subleito e de modo especial, quando o mesmo esteve exposto à chuvas, deve-se efetuar, no subleito, as determinações seguintes:





PREFEITURA MUNICIPAL DE PÔRTO FERREIRA – SP.
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE
AV. JOÃO MARTINS DA SILVEIRA SOBRINHO Nº 653
CGC. 45.339.363/0001-94

Teor de umidade, que deverá ser menor do que o teor de umidade ótimo de compactação da camada superficial do subleito mais 3%. Se o teor de umidade for superior, a camada deverá secar até que as condições de umidade satisfaçam o limite indicado.

Grau de compactação, que deverá atender às exigências indicadas no controle de recebimento da Prefeitura Municipal.

As áreas cujo grau de compactação for inferior ao limite necessário, deverão ser reconstruídas antes das execução da acamada de solo selecionado.

Considerações Gerais:

As seguintes recomendações de ordem geral são aplicadas à execução da camada de solo selecionado:

Não será permitida a execução dos serviços durante dias de chuva;

O confinamento lateral da camada de solo selecionado é dado pela caixa existente na profundidade correspondente à sua posição.

Preparo da Superfície:

Eventuais defeitos da superfície da camada subjacente deverão ser necessariamente reparados antes da execução da camada de reforço. Essa superfície deverá estar perfeitamente limpa e desempenada antes da execução do reforço do solo selecionado.

Mistura, Distribuições e Compactação:

O material importado será distribuído uniformemente sobre o subleito, devendo ser destorroado nos casos de correção de umidade, até que pelo menos 60% do total em peso, excluído o material graúdo, passe na peneira n.º 4 (4,8 mm);

Caso o teor de umidade do material destorroado seja superior em 2% ao teor ótimo determinado pelo ensaio de compactação executado, proceder-se-á a aeração do mesmo com equipamento adequado, até reduzi-lo àquele limite;

Se o teor de umidade do solo destorroado for inferior em mais de 2% ao teor ótimo de umidade acima referido, será procedida a irrigação até alcançar aquele valor. Concomitantemente com a irrigação deverá ser executada a homogeneização do material a fim de garantir uniformidade de umidade;

O material umedecido e homogeneizado será distribuído de forma regular e uniforme em toda a largura do leito, de tal forma que após a compactação, sua espessura não exceda 15 cm;





A execução de camadas com espessura superior a 15 cm só será permitida pela fiscalização desde que se comprove que o equipamento empregado seja capaz de compactar em espessuras maiores de modo a garantir a uniformidade do grau de compactação em toda a profundidade da camada.

Compactação e Acabamento:

A compactação deverá ser realizada através de equipamentos adequados ao tipo de solo, tais como: rolo pé-de-carneiro, pneumático ou vibratório e deverá progredir das bordas para o centro nos trechos retos e da borda mais baixa para a mais alta nas curvas, paralelamente ao eixo da faixa a ser pavimentada;

Para auxiliar a compactação no caso em que não se tenha rolo de pressão variável no serviço, recomenda-se passar com caminhões carregados sobre as bordas próximo às sarjetas. Esse procedimento permite identificar áreas mal-compactadas que dariam problemas após a construção do pavimento;

Concluída a compactação do reforço, sua superfície deverá ser regularizada com motoniveladora de modo que assuma a forma determinada pela seção transversal e demais elementos do projeto, sendo seu acabamento obtido através de equipamento adequado até que se apresente lisa e isenta de partes soltas e sulcadas.

IMPRIMAÇÕES BETUMINOSAS

Esta especificação de serviço define os critérios da utilização de imprimações betuminosas em camadas de pavimentos, de obras de pavimentação.

Os serviços aos quais se refere a presente consistem no fornecimento, carga, transporte e descarga do material betuminoso, eventualmente de melhorador de adesividade, de mão-de-obra e equipamentos necessários à execução e controle de qualidade de imprimações betuminosas de diversos tipos, de conformidade com a norma apresentada a seguir e detalhes executivos contidos no projeto ou em instruções da Fiscalização.

Tipos de Imprimações

Impermeabilizante – consiste na aplicação de uma camada de material betuminoso sobre a superfície de uma camada de pavimento concluída, objetivando aumentar a coesão da superfície, pela penetração do material betuminoso; impermeabilizar a camada e, promover condições de aderência entre a base e a camada asfáltica a ser sobreposta.





PREFEITURA MUNICIPAL DE PÔRTO FERREIRA – SP.
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE
AV. JOÃO MARTINS DA SILVEIRA SOBRINHO Nº 653
CGC. 45.339.363/0001-94

Deve ser executada com materiais que possuem baixa viscosidade, na temperatura de aplicação, e cura suficientemente demorada.

Ligante – consiste na aplicação de uma camada de material betuminoso sobre a superfície de uma camada de pavimento, antes da execução de um revestimento betuminoso, objetivando: promover a aderência entre este revestimento e a camada imprimada.

Deve ser executada com materiais que possuem alta viscosidade, na temperatura de aplicação e cura ou ruptura rápida.

Todas as especificações de materiais e normas de ensaios devem satisfazer as preconizadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Materiais par Imprimação Impermeabilizante:

Poderão ser empregados:

Asfaltos diluídos de cura média, dos tipos CM-30 e CM-70, satisfazendo as exigências contidas na PMSP/SP EM-06/92.

A temperatura de aplicação deverá ser escolhida de modo a ser obtida viscosidade Saybolt-Furol entre 20 e 60 segundos.

Materiais para Imprimação Ligante:

Poderão ser empregados:

Emulsões betuminosas catiônicas, tipo RR-1C, RR-2C, RM-1C e RM-2C satisfazendo as exigências contidas na PMSP/SP EM-07/92;

Outros materiais, desde que autorizados pela fiscalização.

A temperatura de aplicação deverá se escolhida de modo a ser obtida viscosidade Saybolt-Furol entre 25 e 100 segundos.

Taxas de Aplicação

Para fins de aplicação admitir-se-á o consumo de materiais indicados no quadro a seguir:

TIPO DE IMPRIMAÇÃO	QUANTIDADE (l/m ²)
Impermeabilizante	0,8 a 1,2
Ligante	0,4 a 0,6

O equipamento deverá ser capaz de executar os serviços especificados nesta norma dentro dos prazos fixados no cronograma contratual, e deverá compreender:





PREFEITURA MUNICIPAL DE PÔRTO FERREIRA – SP.
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE
AV. JOÃO MARTINS DA SILVEIRA SOBRINHO Nº 653
CGC. 45.339.363/0001-94

Recipientes para armazenamento de material betuminoso: no caso de asfaltos diluídos os recipientes devem ser equipados com dispositivos para aquecimento e instalados de modo a evitar a entrada de água;

Equipamento de limpeza consistindo em vassouras manuais e mecânicas e equipamentos capazes se produzir jatos de ar e de água;

Distribuidores de material betuminoso, com sistema de aquecimento, bomba de pressão regulável, barra de distribuição com circulação plena e dispositivos para regulagem horizontal e vertical, bicos de distribuição calibrados para aspersão em leque, tacômetro, manômetros de fácil leitura, mangueira de operação manual para aspersão em lugares inacessíveis à barra;

Pequenas ferramentas e utensílios tais como, regadores tipo “bico de pato” e comum, bandejas, etc.;

Equipamentos de laboratório para o controle tecnológico de recebimento da camada.

Se o equipamento não satisfizer as condições mínimas para sua utilização, será rejeitado pela Fiscalização.

Outros equipamentos, a critério da Fiscalização, poderão ser utilizados, desde que aprovados pela mesma.

Execução:

Antes de iniciar a distribuição do material betuminoso, o empreiteiro deverá providenciar, o que for necessário, para evitar que o material espargido atinja guias, sarjetas, guarda-rodas, calçadas, guarda-corpos, etc.

Limpeza de Superfície:

A superfície sobre a qual será executada a imprimação deverá ser varrida com vassoura manuais ou mecânicas, de modo a remover materiais estranhos, tais como solos, poeira e materiais orgânicos. Se ainda existir poeira após a varredura, a limpeza deverá prosseguir com jatos de ar ou de água desde que não existam fendas ou depressões capazes de recolher e reter a água utilizada. Por esse motivo, a Fiscalização deverá ser consultada sobre o procedimento a adotar.

Condições Atmosféricas:

A aplicação do material betuminoso não deverá ser executada quando as condições atmosféricas reinantes forem desfavoráveis.





Regulagem da Barra de Distribuição:

Antes de iniciar a distribuição do material betuminoso, deverão ser medidas, e comparadas entre si, as vazões dos bicos da barra de distribuição.

Recomenda-se o emprego de caixas metálicas de base retangular e cerca de 15 cm de altura. O comprimento das caixas será igual à distância entre os bicos. A largura será de cerca de 30 cm. Serão utilizadas tantas caixas quanto forem os bicos. A barra será fixada na altura provável de operação normal. As caixas serão apoiadas no solo e encostas umas às outras, de modo que os centros coincidam com as verticais que passam pelos bicos.

O material betuminoso será espargido sobre as caixas até que na caixa mais cheia, atinja a altura de cerca de 10 cm. Medem-se as alturas de material betuminoso em todas as caixas. Calcula-se a média aritmética das alturas das medidas. Substituem-se os bicos responsáveis pelo enchimento das caixas nas quais forem medidas alturas que difiram de mais de 10%, para mais ou menos, da altura média calculada. Repete-se o teste com os novos bicos e procede-se da forma descrita, até que se obtenha um conjunto de bicos que satisfaça a condição de uniformidade de aspersão acima estabelecida. A critério do empreiteiro, as caixas poderão ser subdivididas em compartimentos iguais e estanques, de modo a facilitar a identificação dos bicos responsáveis pelas desuniformidades de distribuição.

Distribuição:

O veículo distribuidor deverá percorrer a extensão a ser imprimada em velocidade uniforme, segundo trajetória equidistante do eixo da pista. O tacômetro, os manômetros e os termômetros deverão estar em perfeitas condições de funcionamento. Os operadores do veículo e da obra de distribuição deverão ser devidamente treinados.

A distribuição será executada com a mangueira de operação manual, sempre que a superfície a imprimir, em virtude da sua forma (trechos de largura variável) ou de suas dimensões, não permitir a utilização da barra de distribuição. Nas fendas a aplicação será executada com o regador tipo “bico de pato”.

Proteção dos Serviços:

Durante todo o tempo necessário às operações construtivas, à cura ou ruptura do material betuminoso e até o recobrimento da imprimação com outra camada de pavimento, os serviços executados ou em execução deverão ser protegidos contra a ação destrutiva das águas pluviais, do trânsito e de outros agentes que possam danificá-los.





Abertura ao Trânsito:

As imprimações impermeabilizantes e ligantes não deverão ser submetidas à ação direta das cargas e da abrasão do trânsito. No entanto, a Fiscalização poderá, a seu critério e excepcionalmente, autorizar o trânsito sobre:

Imprimações impermeabilizante curadas;

Imprimações ligantes, em locais de cruzamento com outras vias, desde que a imprimação seja coberta por espessa camada de areia, capaz de evitar o afloramento e a conseqüente remoção do material ligante.

PREPARO DO SUBLEITO DO PAVIMENTO

Esta especificação de serviço define os critérios de execução do preparo do subleito do pavimento de obras.

A presente especificação compreende as operações necessárias para a execução do preparo do subleito do pavimento que consiste nos serviços de abertura de caixa, homogeneização, regularização do solo local e compactação. Visa a obtenção da superfície final do subleito, obedecendo as condições geométricas caracterizadas pelo alinhamento, perfis e seções transversais do projeto.

Abertura de Caixa para o Subleito:

Este serviço é limitado lateralmente pelas faces externas das sarjetas e constituirá em serviços de corte, carga, transporte, descarga e aterro, assim como substituição de materiais instáveis por materiais apropriados, de acordo como o projeto do pavimento.

Nos aterros, onde houver necessidade, os solos a serem utilizados deverão ter características uniformes a possuir qualidades iguais ou superiores às do materiais previsto no projeto do pavimento. Em qualquer caso, não será admitida a utilização de solos turfosos ou que contenham substâncias orgânicas ou ainda materiais não qualificados (pedaços de madeira, borracha, tecidos, etc.).

Quando a elevação do greide se fizer em aterro inferior a 15 cm de espessura, a superfície do leito existente deverá ser previamente escarificada, de maneira a garantir uma perfeita incorporação à camada sobrejacente.

Os serviços de compactação deverão obedecer às seguintes operações:





PREFEITURA MUNICIPAL DE PÔRTO FERREIRA – SP.
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE
AV. JOÃO MARTINS DA SILVEIRA SOBRINHO Nº 653
CGC. 45.339.363/0001-94

Determinação da massa específica aparente seca máxima e do teor de umidade ótima do material a ser compactado, obtido em ensaio de compactação na energia normal, de conformidade com Prefeitura Municipal.

Compactação do material mediante equipamentos adequados, como: rolo pé-de-carneiro (estático e/ou vibratório), dependendo das condições físicas da via e rolo compactado de chapa (estático ou vibratório) para selar.

Controle da massa específica aparente seca máxima alcançada, afim de comprovar se o material foi devidamente compactada à 100% do P.N.

No caso de cortes deverão ser atendidos os seguintes requisitos:

A camada superficial do subleito deverá ser escarificada e destorroada numa espessura mínima de 15 cm até que o solo apresente pelo menos 60% do total em peso, excluindo o material graúdo, passando pela peneira 4,8 mm (n.º 4);

Caso o teor de umidade do material destorroado seja superior em 2% ao teor ótimo determinado pelo ensaio, proceder-se-á a aeração do mesmo com equipamento adequado, até reduzi-lo àquele limite. Se o teor de umidade do solo destorroado for inferior em mais de 2% ao teor ótimo acima referido, será procedida a irrigação até alcançar aquele valor. Concomitantemente com a irrigação deverá ser executada a homogeneização do material com grade de disco, a fim de garantir uniformidade de umidade;

O material aerado ou umedecido e homogeneizado em toda a largura do leito deverá, após a compactação, ter uma espessura da ordem de 15 cm.

No caso dos aterros deverão ser atendidos os seguintes requisitos:

O solo importado para o aterro será distribuído uniformemente sobre o subleito, devendo ser destorroado, nos casos de correção de umidade, até que pelo menos 60% do total em peso, excluindo o material graúdo, passe na peneira 4,8 mm (n.º 4);

O material aerado ou umedecido e homogeneizado será distribuído de forma regular e uniforme em toda a largura do leito, de tal forma que após a compactação, sua espessura esteja compreendida entre 10 e 15 cm;

A execução de camadas com espessura superior a 15 cm só será permitida pela fiscalização desde que se comprove que o equipamento empregado seja capaz de compactá-las em espessuras





PREFEITURA MUNICIPAL DE PÔRTO FERREIRA – SP.
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE
AV. JOÃO MARTINS DA SILVEIRA SOBRINHO Nº 653
CGC. 45.339.363/0001-94

maiores, de modo a garantir a uniformidade do grau de compactação mínimo exigido em todo a profundidade de camada.

A compactação deverá ser realizada através de equipamentos adequados ao tipo de solo, tais como: rolo pé-de-carneiro, pneumático ou vibratório e deverá progredir das obras para o centro nos trechos retos e da borda mais baixa para a mais alta nas curvas, paralelamente ao eixo a ser pavimentado;

Para auxiliar a compactação no caso em que não se tenha rolo de pressão variável no serviço, recomenda-se passar com caminhões carregados sobre as bordas, próximo às sarjetas. Esse procedimento permite identificar áreas mal compactadas, que dariam problemas após a construção do pavimento.

Sugere-se o uso de compactadores tipo pé-de-carneiro, estático ou vibratório, quando o solo a ser compactado tenha características argilosas. No caso de solos siltosos e arenosos recomenda-se o uso de rolo pneumático e/ou liso vibratório.

Regularização

Concluída a compactação do subleito, a superfície deverá ser conformada com motoniveladora, de modo que assuma a forma determinada pela seção transversal e demais elementos do projeto.

O acabamento da superfície deverá ser obtido através de equipamentos tipo rolo pneumático de pressão variável e/ou rolo liso, até que se apresente lisa (sem sulcos) e isenta de partes soltas.

CAMADAS DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE

Esta especificação de serviço define os critérios que orientam a execução de camada constituídas de misturas betuminosas do tipo concreto betuminoso usinado à quente, em obras de pavimentação.

Os serviços consistem no fornecimento, carga, transporte e descarga e usinagem de materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários a execução e ao controle de qualidade de camadas de concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ).

Concreto betuminoso usinado à quente é uma mistura betuminosa e executada em usina apropriada, composta de agregados minerais e cimento asfáltico de petróleo, espalhada e comprimida a quente.





PREFEITURA MUNICIPAL DE PÔRTO FERREIRA – SP.
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE
AV. JOÃO MARTINS DA SILVEIRA SOBRINHO Nº 653
CGC. 45.339.363/0001-94

De acordo com a posição relativa e a função na estrutura, a mistura de concreto betuminoso deverá atender a características especiais em sua formulação, recebendo geralmente as seguintes designações:

Camada de rolamento ou simplesmente camada superior da estrutura destinada a receber diretamente a ação do tráfego. A mistura empregada deverá apresentar estabilidade e flexibilidade compatíveis com o funcionamento elástico da estrutura e condições de rugosidade que proporcionem segurança ao tráfego, mesmo sob condições climáticas e geométricas adversas.

Materiais:

Todas as especificações de materiais e normas de ensaios, necessários à execução da camada de CBUQ devem satisfazer as preconizadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Materiais Asfálticos:

É recomendado o emprego de cimento asfáltico de petróleo do tipo CAP-20 e, excepcionalmente CAP-55, desde que autorizado pela Fiscalização. O emprego de outros tipos de cimento asfálticos especificados pela ABNT poderão se admitidos, desde que tecnicamente justificado e sob a devida aprovação da fiscalização.

Agregados

Agregado Graúdo:

O agregado graúdo, assim considerado o retido na peneira 4,8 mm (n.º 4) será constituído por pedra britada apresentando partículas sãs, limpas e duráveis, livres de torrões de argila e outras substâncias nocivas, atendendo aos seguintes requisitos:

Quando submetidos à avaliação da durabilidade com solução de sulfato de sódio, em cinco ciclos (método DNER-ME 89-64), os agregados deverão apresentar perdas inferiores a 12%;

Para o agregado retido na peneira 2,0 mm (n.º 10), a percentagem de desgaste no ensaio de abrasão Los Angeles (PMSP/SP EM-23/92) não deverá ser superior a 40%;

A porcentagem de grãos de forma lamelar, obtidas nas amostras de ensaios não poderá ser superior a 20%.

A porcentagem de grãos defeituosos (conchoidais, de alteração de rocha, esféricos, etc.) não deverá ser superior a 5%.





PREFEITURA MUNICIPAL DE PÔRTO FERREIRA – SP.
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE
AV. JOÃO MARTINS DA SILVEIRA SOBRINHO Nº 653
CGC. 45.339.363/0001-94

Agregado Miúdo:

O agregado miúdo, assim considerado o que passa na peneira 4,8 mm (n.º 4), será constituído por areia, pó-de-pedra ou mistura de ambos, apresentando partículas individuais resistentes, livres de torrões de argila e outras substâncias nocivas. Deverão ser atendidos, ainda, os seguintes requisitos:

Quando submetido à avaliação da durabilidade com solução de sulfato de sódio, em cinco ciclos (método DNER-ME 89-64) os agregados deverão apresentar perdas inferiores a 15%;

O equivalente de areia (DNER-ME 54-63) de cada fração componente do agregado miúdo (pó-de-pedra e/ou areia) deverá ser igual ou superior a 55%;

É vedado o emprego de areia proveniente de depósitos em barrancas de rios.

Material de Enchimento (“Filler”):

O material do enchimento deverá ser constituído por cimento Portland, cal extinta, pós calcários ou cinzas volantes. Quando da aplicação, o “filler” deverá estar seco e isento de grumos. A granulometria a ser atendida deverá obedecer aos seguintes limites:

PENEIRA PMSP/SP EM-04/92	% PASSANDO, EM PESO
0,420MM (n.º 40)	100
0,175mm (n.º 80)	95 – 100
0,075mm (n.º 200)	65 – 100

Composição da Mistura:

A faixa granulométrica a ser utilizada deverá ser selecionada em função da utilização para o concreto betuminoso. Caso a mistura betuminosa seja utilizada com função de camada de rolamento, especial atenção deverá ser conferida à seleção da granulometria de projeto, tendo em vista a atenção de uma rugosidade que assegure adequadas condições de segurança ao tráfego.

A composição da mistura deverá satisfazer os requisitos do quadro a seguir:

PENEIRA PMSP/SP EM-04/92		PORCENTAGEM, EM PESO QUE PASSA					
		I	II	III	IV	V	VI
50mm	(2")	100					
38mm	(1 1/2")	95-100	100				





PREFEITURA MUNICIPAL DE PÔRTO FERREIRA – SP.
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE
 AV. JOÃO MARTINS DA SILVEIRA SOBRINHO Nº 653
 CGC. 45.339.363/0001-94

25mm	(1")	75-100	95-100				
19mm	(3/4")	60-90	80-100	100	100		
12,5mm	(1/2")	-	-	80-100	88-100	100	
9,52mm	(3/8")	35-65	45-80	70-90	78-94	92-100	100
4,80mm	n.º 4	25-50	28-60	50-70	60-80	74-90	75-100
2,38mm	n.º 8	-	-	34-54	44-60	60-80	-
2,0mm	n.º 10	20-40	20-45	-	-	-	50-90
0,42mm	n.º 40	10-30	10-32	14-26	20-35	30-50	20-50
0,175mm	n.º 80	5-20	8-20	9-18	12-24	16-32	7-28
0,075mm	n.º 200	1-8	3-8	5-10	6-2	6-12	3-10
Utilização como	Ligação	Ligação Rolam.	Rolamento				Reperfila- gem
Tipo de Tráfego (PMSP/SP CT/92)	Qualquer		Pesado M. Pesado	Médio e Leve	Muito Leve	Qualquer	
Asfalto Solúvel no CS 2 (%)	3,5 a 5,0	4,0 a 5,5	4,5 a 6,5	5,5 a 7,0	5,5 a 7,5	4,5 a 7,0	
Espessura Compactada (cm)	4,0 a 6,0		3,0 a 5,0			1,0 a 2,5	

Deverão ser obedecidos, ainda, os seguintes requisitos:

A espessura da camada compactada, a ser executada de uma única vez, deverá situar-se entre 1,5 a 2,5 vezes o diâmetro máximo da mistura de agregados;

A fração retida entre duas peneiras consecutivas, com exceção das duas de maior malha de cada faixa, não deverá ser inferior a 4% do total;

As granulometrias dos agregados miúdos (fração < 2,0 mm) deverão ser obtidas por "via lavada";

Pelo menos 50% do material passando na peneira 0,074 mm (n.º 200), deverá ser constituído de filler, no caso de mistura para a camada de rolamento e de reperfilagem;





Equipamento:

Todo equipamento deverá ser inspecionado pela Fiscalização, devendo dela receber aprovação, sem o que não será dada a autorização para o início dos serviços. Caso necessário, a Fiscalização poderá exigir a vistoria do equipamento por engenheiro mecânico ou técnico qualificado.

Usinas para Misturas Asfálticas:

A usina utilizada deverá apresentar condições de garantir a constância de produção e produzir misturas asfálticas uniformes e de qualidade, devendo ser totalmente revisada e aferida em todos os seus aspectos antes do início da produção;

As usinas empregadas poderão ser gravimétricas, contínuas, drum-mixer ou outras que porventura venham a ser fabricadas;

No caso do uso de usinas gravimétricas as balanças utilizadas para pesagem de agregados e para pesagem do ligante asfáltico, devem apresentar precisão de 0,5%, quando aferidas através de emprego de massas-padrão. São necessários, no mínimo, 10 (dez) pesos padrão, cada qual com 25 Kg \pm 15 g;

O sistema de coleta do pó deverá ser comprovadamente eficiente, a fim de minimizar os impactos ambientais. O material fino coletado deverá ser devolvido, no todo ou em parte, ao misturador;

Especial atenção deverá ser conferida à segurança dos operadores da usina, particularmente no que tange à eficácia dos corrimões das plataformas e escadas, à proteção de peças móveis e à de circulação dos equipamentos de alimentação de silos e transporte da mistura.

Caminhões para Transporte da Mistura:

O transporte a mistura asfáltica deverá ser efetuada através de caminhões basculantes, em perfeitas condições, com caçambas metálicas, providas de lona para proteção da mistura.

Equipamentos para Distribuição

A distribuição da mistura será normalmente efetuada através de acabadora automotriz, capaz de espalhar e conformar a mistura do alinhamento, cotas e abaulamento requeridos;

A acabadora verá ser preferencialmente equipada com esteiras metálicas para sua locomoção. O uso de acabadoras de pneus só será admitido se for comprovado que a qualidade do serviço não é afetada por variações na carga da acabadora;

A acabadora deverá possuir, ainda;





sistema composto por parafuso-sem-fim, capaz de distribuir adequadamente a mistura, em toda a largura da faixa de trabalho;

sistema rápido e eficiente de direção, além de marchas para a frente e para trás;

alisadores, vibradores e dispositivos para seu aquecimento à temperatura especificada, de modo que não haja irregularidade na distribuição da massa;

Equipamento para Compressão:

A compressão da mistura asfáltica será efetuada pela ação combinada de rolo pneumático e rolo liso tandem, ambos autopropelidos;

O rolo pneumático deverá ser dotado de dispositivos que permitam o controle da pressão interna dos pneus, na faixa de 35 a 120 psi. Seus pneus deverão ser uniforme, e perfeitamente alinhados a fim de se evitar pressões diferenciadas sobre a mistura a ser comprimida;

O rolo compressor de rodas metálicas lisas, tipo tandem, deverá ter peso compatível com a espessura da camada;

O emprego de rolos lisos vibratório poderá ser admitido, desde que a frequência e a amplitude vibratória possa ser ajustada às necessidades do serviço, e que sua utilização tenha sido comprovada em serviços similares;

Em qualquer caso, os equipamentos utilizados deverão ser eficientes no que tange à obtenção das densidades, preconizadas para a camada, no período em que a mistura se apresentar em condições de temperatura que lhe assegurem adequada trabalhabilidade.

Ferramentas e Equipamentos Acessórios

Serão utilizados, complementarmente, os seguintes equipamentos e ferramentas:

Soquetes mecânicos ou placas vibratórias, para a compressão de áreas inacessíveis aos equipamentos convencionais;

Pás, garfos, rastelos, vassourões e ancinhos, para auxiliar as operações de execução dos serviços;

5 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA (HORIZONTAL E VERTICAL), CALÇAMENTO E ACESSIBILIDADE

As sinalizações horizontais, verticais deverão ser executadas dentro dos padrões exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e de acordo com projeto.





PREFEITURA MUNICIPAL DE PÔRTO FERREIRA – SP.
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE
AV. JOÃO MARTINS DA SILVEIRA SOBRINHO Nº 653
CGC. 45.339.363/0001-94

Os postes deverão ser em aço galvanizado a fogo, com diâmetro 2, ½”, com parede com espessura mínima de 3,5 mm de espessura, com altura de 3,50 metros.

As placas deverão ser de aço galvanizado nº 18, com adesivo refletivo com dizeres de nomes de Ruas e placas de regulamentação e/ ou advertência, conforme projeto.

A pintura deverá ser realizada através de máquina extrusora à quente com equipamento próprio para pintura e sinalização viária, deverão ser utilizadas formas padrões como. (PARE, DEVAGAR, FAIXA DE PEDESTRE), entre outras que se fazem necessárias para atender ao projeto e especificações.

Será instalado tachas refletivas nas linhas de bordos e nas faixas de divisão de fluxo para que as vias fiquem mais iluminadas no período noturno, dando mais segurança e conforto para seus usuários.

O calçamento será executado em concreto não armado no local indicado em projeto e espessura definida em memória de cálculo.

As rampas de acessibilidade serão executadas em concreto não armado, de acordo com os padrões da norma de Acessibilidade e com as medidas de projeto.

Após a execução do calçamento e das rampas de acessibilidade, será executado em toda a extensão do calçamento e na área da rampa, colocação de piso tátil direcional e de alerta, para oferecer mais segurança e conforto para os usuários que necessitam desse a utilização desse benefício.

As rampas de acessibilidade receberá pintura em toda sua área de acordo com a norma técnica vigente e de acordo com o projeto.

6 - DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS:

Especificações Técnicas

Implantação da rede de drenagem

Na execução dos serviços para abertura das valas das galerias de drenagem será feita preliminarmente, a sinalização do local da obra.

Nos locais onde não ocorrerem pavimentos asfálticos, será uma limpeza de toda a camada superficial do terreno constituída de **terra vegetal**, que será colocada em local próximo ou removida no local da obra.

Em seguida serão executados por processos mecânicos todos os cortes das valas para dar configuração e profundidade das galerias definidas em projeto. As áreas das valas a serem





PREFEITURA MUNICIPAL DE PÔRTO FERREIRA – SP.
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE
AV. JOÃO MARTINS DA SILVEIRA SOBRINHO Nº 653
CGC. 45.339.363/0001-94

alteradas, receberão o material de boa qualidade em camadas compactadas de 0,20 metros, com índice de compactação de 95% do Proctor Normal, e em números suficientes para se atingir as cotas projetadas.

Havendo necessidade de importar material para completar o volume de aterro, será solicitada a fiscalização, vistoria e a aprovação das jazidas de empréstimos. O material excedente da escavação, bem como quaisquer outras sobras de terra, entulhos ou detritos provenientes da própria obra, será removido para local conveniente, fora da obra, denominado de bota-fora.

Escavação:

A escavação consiste nas operações de extração de material do terreno (valas) e carga no veículo transportador, de conformidade com os perfis projetados, com altura média superior a 0,40 metros.

Será adotada como largura da vala:

O diâmetro externo do tubo acrescido de 0,50 metros de cada lado, para todos diâmetros.

Quando for utilizado escoramento, as larguras de vala adotadas devem ser acrescidas da espessura do escoramento.

A profundidade da vala deve ser medida considerando suas paredes como verticais.

Para fins de faturamento e levando-se em conta as reais necessidades da obra, deve ser adotada a seguinte classificação:

Escavação manual: executada com pá de corte, picareta, etc, em locais onde não há condições de acesso de máquina;

Escavação mecânica até 2,50 metros de profundidade: executada por escavadeiras mecânicas em material não rochoso, em pequenas profundidades;

Escavação mecânica acima de 2,50 metros de profundidade: executada por escavadeiras em material não rochoso em grandes profundidades;

Aterro e Reaterro:

Os aterros e reaterros consistem em operações de descarga e compactação de material escavado em valas de drenagem. As camadas de reaterro devem ter 0,20 metros de espessura, visando a obtenção de densidade igual ou superior a 95% de densidade obtida no ensaio de PROCTOR normal executado com esse material.





PREFEITURA MUNICIPAL DE PÔRTO FERREIRA – SP.
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE
AV. JOÃO MARTINS DA SILVEIRA SOBRINHO Nº 653
CGC. 45.339.363/0001-94

O aterro e o reaterro, de uma maneira geral, devem ser executados em camadas não superiores a 0,20 metros, compactados mecanicamente, utilizando-se para isto o material da vala ou material transportado de local estranho à obra, porém especialmente escolhido para este fim.

O espaço compreendido entre as paredes da vala e a superfície externa do tubo até 0,30 metro deste deve ser preenchido com material cuidadosamente selecionado, isento de corpos estranhos (pedras, torrões, materiais duros, etc) e adequadamente compactado em camadas não superiores a 0,20 metro de cada vez. O restante do reaterro deve ser compactado manual ou mecanicamente até a altura do pavimento existente, ou até a base do pavimento a recompor, conforme o caso, obedecendo às normas para execução de obras viárias da SOSP. Junto à canalização e em valas de pequena largura a compactação deve ser executada mecanicamente (sapo ou placa vibratória).

Os materiais de reaterro devem ter capacidade de suporte para evitar o recalque do passeio ou do pavimento, obedecendo às normas para execução de obras viárias da Prefeitura.

Os serviços de reaterro e aterro de valas somente podem ser executados após inspeção prévia da fiscalização da Prefeitura e autorização expressa desta.

Considera-se como volume de reaterro, o volume escavado, subtraído do volume ocupado pela obra construída (galerias, poço de visita, ramais de ligação, bocas de lobo).

Transporte de material escavado:

Remoção de material para fora dos limites da área da Obra, excedente a 500 metros em local conveniente designado pela Prefeitura local.

Empréstimo de material escolhido inclusive transporte e ampliação:

Importação de solo de 1ª categoria, incluindo transporte para o local de aplicação previsto, em aterro compactado a 95% do Proctor Normal.

Fornecimento de tubos:

Na rede pluvial pública, devem ser utilizados tubos de diâmetro interno de 0,40; 0,60 e 0,80, 1,00, 1,20 e 1,50 metros, com comprimento útil mínimo de 1,00 metro, no mínimo.

Os tubos devem ser do tipo CA1 (NBR 8.890/2003), concreto armado com seção circular, ponta-e-bolsa, junta rígidas.

Quanto aos materiais, amostras, ensaios, aceitação e rejeição de tubos, devem ser seguidas a NBR 8.890/2003.

Os tubos devem trazer, em caracteres bem legíveis e indelévels, a marca, a data de fabricação, o diâmetro interno, a classe a que pertencem e um número para rastreamento de todas suas





características de fabricação, gravados no concreto ainda fresco, conforme requisito geral da NBR 8.890/2003.

O fornecimento de tubos deve ser pago por metro. Em seu custo já devem estar incluídos o transporte da fábrica até o local de entrega. Não são pagos os tubos quebrados ou perdidos durante o transporte, armazenamento e execução da obra, os tubos refugados pela FISCALIZAÇÃO e os tubos destinados a ensaio.

A FISCALIZAÇÃO reserva-se o direito de inspecionar a fabricação de tubos e a realização dos ensaios no local onde forem confeccionados.

Assentamento de tubos com junta rígida

Assentamento de TUBOS CA1, PONTA-E-BOLSA:

Devem ser utilizados somente tubos CA1, ponta e bolsa. A geratriz inferior da tubulação deve ficar perfeitamente alinhada, tanto em greide como em planta.

Os tubos devem ser rejuntados externamente com argamassa grossa de cimento e areia, traço 1:3. Antes da conexão da ponta com a bolsa, deve ser colocada argamassa sobre a parte interna da gola, com espessura mínima de 2,0 cm até um terço da altura, medida a partir da geratriz inferior.

O rejunte externo na junção dos tubos deve ter dimensões (espessura e comprimento), iguais às da bolsa. Os tubos devem ser assentados na superfície do fundo da vala regularizada, enterrados até $0,6xD$ (sendo D o diâmetro externo), para que o fator de equivalência (fé) no ensaio de três cutelos seja aumentado, melhorando a resistência a compressão.

Assentamento de TUBOS CA1, PONTA E BOLSA

Devem ser utilizados somente tubos CA1, PONTA E BOLSA. A geratriz inferior da tubulação deve ficar perfeitamente alinhada, tanto em greide como em planta.

Os tubos devem ser rejuntados externamente, com uma cinta de concreto armado, fck 15 MPa, com 0,20 metro de largura e 0,10 metro de altura. A armadura é composta por malha quadrada de diâmetro 4,6 a cada 0,10 metro.

O assentamento das tubulações com tubos devem ser feito preferencialmente sob o leito do pavimento.

A execução dos rejuntos externos e internos, bem como as juntas armadas, anteparos laterais de concreto e formas, não podem se pagar a parte e constituem parte integrante do valor do assentamento. Os serviços de equipamentos e pessoal utilizados para o assentamento dos tubos fazem parte do custo unitário de assentamento.





Operação e manutenção:

Entupimentos nos sistemas de captação da águas afluentes, bocas de lobo, podem ocorrer, ocasionando pequena eficiência no sistema. Sugere-se, portanto, vistorias e caso necessário, limpezas periódicas para garantir o perfeito funcionamento do sistema.

A varrição pública é um importante fator para amenizar os problemas com entupimentos das bocas de lobo. Cabe ressaltar que uma campanha educativa pode obter resultado junto aos munícipes.

Poços de Visita (PV's):

Os Poços-de-visita devem ser quadrados, com dimensões variáveis, conforme inserções, posicionamento e diâmetro das tubulações, tendo a seguinte classificação:

TIPO A: dimensões internas de 1,10x1,10 metro e altura máxima de 1,40 metros, para tubos com diâmetro interno de até 0,60 metros.

TIPO B: dimensões internas de 1,80x1,80 metro e altura máxima de 1,40 metros, para tubos com diâmetro interno de até 1,50 metros.

Os poços-de-visita devem ter lastro de brita ou equivalente e sobre este uma base de concreto, fck 15 MPa, sobre a qual devem ser assentadas as pontas dos tubos.

No interior dos poços-de-visita deve ser assentada uma calha semicircular de concreto, com diâmetro idêntico ao da tubulação de jusante, sobre a base de concreto. O poço-de-visita deve ser preenchido de concreto até a altura das bordas superiores da calha, com alicive mínimo de 2%, até encontrar as paredes laterais.

Os poços-de-visita com quedas superiores a 1,0 metro devem ter seu fundo feito de concreto armado, fck 15 MPa, espessura mínima de 0,10 metro e malha quadrada de aço com diâmetro 6 mm a cada 0,10 metro.

Os poços-de-visita com quedas superiores a 1,20 metros devem ser projetados com estruturas que possibilitem a diminuição da energia e impacto contra o fundo, sendo classificados como *especiais*.

Os poços-de-visita dos tipos A e B devem ser construídos em alvenaria de tijolo maciço de primeira com 0,25 metros de espessura, assentados em argamassa de cimento com areia, traço 1:3 e revestidos internamente com argamassa também de traço de 1:3. Podem ser executados com alvenaria de pedra em blocos de rocha sã de 0,25 x 0,25 x 0,30 metro e assentados com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, ou ainda de alvenaria estrutural de blocos de concreto, desde que detalhado em projeto e analisado e aceite pela FISCALIZAÇÃO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÔRTO FERREIRA – SP.
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE
AV. JOÃO MARTINS DA SILVEIRA SOBRINHO Nº 653
CGC. 45.339.363/0001-94

Sobre as paredes laterais dos poços-de-visita localizados sobre o pavimento, devem ser colocadas lajes de concreto armado, com espessura e armadura suficientes para suportar um trem carga do tipo TB-45. Deve ser fundida na laje uma tampa circular de diâmetro 0,60 metros, de ferro dúctil, articulada até 110°, com travamento automático e junta elástica em polietileno, Tampão T100 com trava. Deve ser deixado um rebaixo suficiente para execução do pavimento.

Quando a altura das paredes laterais dos poços-de-visita exceder 2,0 metros deve ser feito o fechamento superior do mesmo com laje de concreto armado, com uma abertura de diâmetro 0,80 metros. Sobre esta laje deve ser feita uma chaminé com anéis ou tubos de diâmetro 0,80 metros. O metro final da chaminé deve ser composto por cone de redução de 0,80 metros para 0,70 metros. Sobre o mesmo deve ser assentada uma tampa circular de diâmetro de 0,70 metros, em ferro dúctil para PV's no pavimento.

Os poços-de-visita devem ser pagos por unidade, quando tiverem as medidas internas conforme o padrão. No seu preço devem estar incluídos todos os materiais, equipamentos, serviços e mão-de-obra necessários para sua execução, com exceção das tampas de ferro dúctil, que devem ser pagas a parte. O fornecimento de tampas de ferro dúctil devem obedecer a NBR 6.916.

Bocas de Lobo (BL's):

A boca-de-lobo denominada de “máxima eficiência” deve ser retangular, com as seguintes dimensões internas:

- Comprimento: 0,60 metros
- Largura: 1,00 metros
- Profundidade: 1,00 metros

As bocas-de-lobo devem ser construídas sobre um lastro de brita com no mínimo de 0,05 metros e contrapiso em concreto simples de 15 MPa com no mínimo 0,07 de espessura. Este fundo deve ter uma declividade de 0,003 m/m em direção ao coletor pluvial.

A ligação da boca de lobo à rede pluvial deve ser feita no poço-de-visita, através de tubos de concreto de diâmetro 0,40 metros, ponta-e-bolsa, classe PS2.

As paredes laterais e de fundo (traseira) devem ser construídas em alvenaria de tijolos maciços de primeira com 0,15 metros. A parede frontal deve ser construída com alvenaria de tijolo maciço de 0,25 metros. Os tijolos devem ser assentados com argamassa de cimento e areia, traço 1:3. O reboco interno deve ser feito com a mesma argamassa. Em continuidade ao meio fio e em frente a boca-de-lobo, deve ser colocado um espelho de concreto padrão (“guias chapéu”).





PREFEITURA MUNICIPAL DE PÔRTO FERREIRA – SP.
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE
AV. JOÃO MARTINS DA SILVEIRA SOBRINHO Nº 653
CGC. 45.339.363/0001-94

As bocas-de-lobo de máxima eficiência possuem espelho padronizado e grelha metálica articulada, com captação vertical na direção do meio fio e captação horizontal, através da fenda e grelha metálica localizada junto à calha do pavimento, com 0,06 metro de largura. O pavimento deve ser rebaixado junto às bordas do espelho para que haja uma correta captação. Nos pavimentos asfálticos ou em concreto, as bordas junto ao espelho devem ser chanfradas/biseladas.

O fechamento da boca-de-lobo junto à calçada deve ser feito por laje de concreto armado de 1,0 x 0,70 x 0,07 metros. As paredes laterais e traseira devem ter a superfície de assentamento perfeitamente nivelada. Deve ficar um espaço livre de 0,01 metro ao redor da laje superior, que não deve ser rejuntada, para possibilitar a sua remoção.

A empresa contratada deverá eliminar as ligações clandestinas de esgotos sanitários nas redes de águas pluviais existentes e nas que serão executadas nesta obra.

Sarjetão:

Será executado sarjetões em concreto com Fck de 25 Mpa em todas as confluências indicadas em projeto para condução da água até a boca de lobo, para que se evite água empossada nas esquinas das Vias. As dimensões dos sarjetões devem obedecer as medidas propostas em projeto para que o item seja aferido e aprovado.

Dissipador de Energia:

Será construído um dissipador de energia ao final da rede, onde a água será conduzida até o córrego para que a mesma seja descarregada e dissipada sem grandes impactos e minimizando o volume que seja descarregado no córrego. As dimensões do dissipador deve obedecer as medidas em memória de cálculo e em projeto para que o item seja aferido e aprovado.

Porto Ferreira, 28 de fevereiro de 2.020.


Jeferson Gustavo Ambrosio
Engenheiro Civil
CREA/SP nº 5069707621





MEMORIAL DESCRITIVO

(Vias Públicas)

OBJETO: INFRAESTRUTURA URBANA - "EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM, GUIAS E SARJETAS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SINALIZAÇÃO VIÁRIA (HORIZONTAL E VERTICAL), CALÇAMENTO E ACESSIBILIDADE - ETAPA 2".

LOCAL: RUAS E AVENIDAS DO BAIRRO JARDIM ANÉSIA - MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA/SP.

Proposta: 3447/2019

Operação: 1064.783-20/2019 - MDR

Convênio nº: 885597/2019

Regime de Execução: Empreitada Global

Descrição das Vias Públicas

Bairro: Jardim Anésia

RUA 1 – Inicia-se na confluência com a Rua 2 e segue aproximadamente 257,14 metros lineares de comprimento, por 7,00 metros de largura até o término da Rua 1, perfazendo uma área de pavimentação asfáltica de (257,14 m x 7,00 m) = 1.800,00 m².

RUA 2 – Inicia-se no final da Rua 2 e segue aproximadamente 714,29 metros lineares de comprimento, por 7,00 metros de largura, perfazendo uma área de recapeamento de (714,29 m x 7,00 m) = 5.000,00 m².



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Meio Ambiente
Avenida João Martins da Silveira Sobrinho nº 653, Jardim Primavera
CNPJ nº 45.339.363/0001-94

Área Total à ser Recapeado de 6.800,00 m²

Porto Ferreira, 28 de fevereiro de 2.020.


Jeferson Gustavo Ambrosio
Engenheiro Civil
CREA/SP nº 5069707621



Memória de Cálculo da Rede de Galerias de Águas Pluviais

Diâmetro do Tubo (mm)	Largura da Vala (m)	Altura da Vala (m)	Extensão da Rede (m)	Volume de Escavação (m³)	Área do Tubo (m²)	Volume do Tubo (m³)	Volume do Reaterro (m³)	Preparo Fundo de Vala (m²)	Lastro de Brita em fundo de Vala (m³)
600	1,60	1,75	56,00	156,80	0,2826	15,83	140,97	89,60	13,44
400	1,40	1,55	14,00	30,38	0,1256	1,76	28,62	19,60	2,94
Total de Escavação				187,18	Total de Reaterro		169,60	109,20	16,38

Porto Ferreira, 15 de março de 2021.

Local/Data:

DIONE HENRIQUE DE SOUZA DANIEL

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/SP Nº 5070699002

Memória de Cálculo da Escavação da Boca de Lobo

Largura da Caixa (m)	Comprimento da Caixa (m)	Altura da Caixa (m)	Quantidade de Bocas de Lobo (unid)	Volume da Escavação (m³)
0,60	1,00	1,00	10,00	6,00

Porto Ferreira, 15 de março de 2021.

Local/Data:

DIONE HENRIQUE DE SOUZA DANIEL

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/SP Nº 5070699002

Memória de Cálculo da Escavação do Poço de Visita

Largura da Caixa (m)	Comprimento da Caixa (m)	Altura da Caixa (m)	Quantidade de Poço de Visita (unid)	Volume da Escavação (m³)
1,60	1,60	1,60	3,00	12,29

Porto Ferreira, 15 de março de 2021.

Local/Data:

DIONE HENRIQUE DE SOUZA DANIEL
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP Nº 5070699002

Volume Total de Escavação da Rede + Boca de Lobo + Poço de Visita (m³)	187,18	6,00	12,29	205,48
Volume Total de Reaerros (m³)	169,60			

Porto Ferreira, 15 de março de 2021.

Local/Data:

DIONE HENRIQUE DE SOUZA DANIEL
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP Nº 5070699002

Memória de Cálculo da Rede de Galerias de Águas Pluviais

Diâmetro do Tubo (mm)	Largura da Vala (m)	Altura da Vala (m)	Extensão da Rede (m)	Volume de Escavação (m³)	Área do Tubo (m²)	Volume do Tubo (m³)	Volume do Reaterro (m³)	Preparo Fundo de Vala (m²)	Lastro de Brita em fundo de Vala (m³)
400	1,40	1,55	12,50	27,13	0,1256	1,57	25,56	17,50	2,63
Total de Escavação				27,13	Total de Reaterro		25,56	17,50	2,63

Porto Ferreira, 15 de março de 2021.

Local/Data:

DIONE HENRIQUE DE SOUZA DANIEL

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/SP Nº 5070699002

Memória de Cálculo da Escavação da Boca de Lobo

Largura da Caixa (m)	Comprimento da Caixa (m)	Altura da Caixa (m)	Quantidade de Bocas de Lobo (unid)	Volume da Escavação (m³)
0,60	1,00	1,00	27,00	16,20

Porto Ferreira, 15 de março de 2021.

Local/Data:

DIONE HENRIQUE DE SOUZA DANIEL

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/SP Nº 5070699002

Memória de Cálculo da Escavação do Poço de Visita

Largura da Caixa (m)	Comprimento da Caixa (m)	Altura da Caixa (m)	Quantidade de Poço de Visita (unid)	Volume da Escavação (m³)	
1,60	1,60	1,60	13,00	53,25	
Porto Ferreira, 15 de março de 2021.					
Local/Data:					
<hr/> DIONE HENRIQUE DE SOUZA DANIEL ENGENHEIRO CIVIL CREA/SP Nº 5070699002					
Volume Total de Escavação da Rede + Boca de Lobo + Poço de Visita (m³)		27,13	16,20	53,25	96,58
Volume Total de Reaerros (m³)		25,56			
Porto Ferreira, 15 de março de 2021.					
Local/Data:					
<hr/> DIONE HENRIQUE DE SOUZA DANIEL ENGENHEIRO CIVIL CREA/SP Nº 5070699002					



MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBJETO: INFRAESTRUTURA URBANA - "EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM, GUIAS E SARJETAS, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PRAÇA ESPORTIVA - ETAPA 1".

LOCAL: RUAS E AVENIDAS DO BAIRRO JARDIM ANÉSIA - MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA/SP.

Regime de Execução: Empreitada Global

ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES

Item 1.1 - Placa da obra:

Dimensões da Placa = 1,50 m altura x 4,00 m de comprimento

Área da placa = 6,00 m².

Item 1.2 - Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²:

Para esse item foi considerado o aluguel durante o prazo estipulado em cronograma. O prazo para execução da obra é de 10 meses, portanto será necessário o aluguel de container de 10 unidades, 1 unidade ao mês.

ITEM 2 - TERRAPLANAGEM

Item 2.1 - Limpeza de terreno:

Será necessário a limpeza de toda a área do empreendimento que corresponde a 10.200,00 metros quadrados.

Item 2.2 - Serviços topográficos para pavimentação:

Será necessário execução de levantamentos topográficos para acerto do greide e cotas em toda a área do empreendimento que corresponde a 17.000,00 metros quadrados.





PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Meio Ambiente
Avenida João Martins da Silveira Sobrinho nº 653, Jardim Primavera
CNPJ nº 45.339.363/0001-94

Item 2.3 - ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3:

Será necessário execução de escavação para retirada de todo o material inservível para substituição de um material de 1ª categoria.

Foi considerado para esse item a área total do empreendimento que é de 6.800,00 metros quadrados, vezes uma espessura de escavação que é de 0,30 metros, para que todo o material inservível seja removido.

Volume de Escavação = $10.000,00 \text{ m}^2 \times 0,30 \text{ m} = 3.060,00 \text{ m}^3$.

Item 2.4 - CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE):

Será necessário carga, manobras e descarga para retirada de todo o material inservível para substituição de um material de 1ª categoria.

Foi considerado para esse item a área total do empreendimento que é de 6.800,00 metros quadrados, vezes uma espessura de escavação que é de 0,30 metros, para que todo o material inservível seja removido.

Volume de Carga, Manobras e Descarga = $10.000,00 \text{ m}^2 \times 0,30 \text{ m} = 3.060,00 \text{ m}^3$.

Item 2.5 - ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE):

Será necessário execução de aquisição de material de 1ª categoria para substituição do material que foi retirado na escavação.

Foi considerado para esse item a área total do empreendimento que é de 6.800,00 metros quadrados, vezes uma espessura de solo de 1ª categoria de 0,75 metros, para que todo o material removido na escavação seja recomposto e com isso voltando as cotas originais de terreno, mais 30% de empolamento.

Volume de Aquisição de Material = $(10.200,00 \text{ m}^2 \times 0,75 \text{ m}) + 30\% = 9.945,00 \text{ m}^3$.

Item 2.6 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016:





PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Meio Ambiente
Avenida João Martins da Silveira Sobrinho nº 653, Jardim Primavera
CNPJ nº 45.339.363/0001-94

Será necessário o transporte da aquisição de material de 1ª categoria para substituição do material que foi retirado na escavação.

Foi considerado para esse item a área total do empreendimento que é de 6.800,00 metros quadrados, vezes uma espessura de solo de 1ª categoria de 0,75 metros, para que todo o material removido na escavação seja recomposto e com isso voltando as cotas originais de terreno, mais 30% de empolamento. Foi considerado distância de transporte de 5 km da jazida até o local da obra.

Volume de Transporte = $((10.200,00 \text{ m}^2 \times 0,75 \text{ m}) + 30\%) \times 5 \text{ km} = 49.725 \text{ m}^3 \times \text{km}$.

Item 2.7 - ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019:

Será necessário execução de espalhamento do novo solo com material de 1ª categoria.

Foi considerado para esse item, o volume de aterro, para que todo o material de aterro seja espalhado uniformemente em toda a área do empreendimento.

Volume de Espalhamento = $10.200,00 \text{ m}^2 \times 0,75 \text{ m} = 7.650,00 \text{ m}^3$.

Item 2.8 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019:

Foi considerado para esse item, o volume de aterro, para que todo o material de aterro seja espalhado uniformemente em toda a área do empreendimento.

Volume de Regularização = $10.200,00 \text{ m}^2 \times 0,75 \text{ m} = 7.650,00 \text{ m}^3$.

ITEM 3 – GUIAS E SARJETAS

Item 3.1 - GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA:

Será necessário 2.950,00 metros lineares de guias e sarjetas para todo o empreendimento, conforme projeto.

Item 4 – Drenagem de Águas Pluviais:

Para esse item segue planilha em anexo com os cálculos da rede de galerias de águas pluviais.

Item 5 – Pavimentação Asfáltica:





PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Meio Ambiente
Avenida João Martins da Silveira Sobrinho nº 653, Jardim Primavera
CNPJ nº 45.339.363/0001-94

Item - 5.1 - Subleito (escavação e carga material 1a. categoria):

Para a quantificação desse item foram feitas as seguintes considerações

Foi considerado a área que receberá o pavimento asfáltico 10.200,00 metros quadrados, vezes a espessura de 0,45 metros.

Volume da escavação = $10.200,00 \text{ m}^2 \times 0,45 \text{ m} = 6.290,00 \text{ m}^3$

Item - 5.2 - TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3:

Para a quantificação desse item foram feitas as seguintes considerações.

O volume do transporte será o mesmo volume da escavação do subleito

Volume de transporte = Volume da escavação = $6.290,00 \text{ m}^3$

Item - 5.3 - Regularização e compactação de subleito:

Para esse item foi considerado a área total do empreendimento, ou seja, 10.200,00 metros quadrados de regularização e compactação.

Item - 5.4 - SUB - BASE DE SOLO - BRITA (50/50), MISTURA EM USINA:

Para esse item foi considerado a área total do empreendimento, ou seja, 2.800,00 metros quadrados, vezes 0,10 metros de espessura da sub-base.

Volume da sub-base de solo brita = $10.200,00 \text{ m}^2 \times 0,10 \text{ m} = 1.020,00 \text{ m}^3$

Item - 5.5 - Base de brita graduada:

Para esse item foi considerado a área total do empreendimento, ou seja, 10.550,00 metros quadrados, vezes 0,15 metros de espessura da base.

Volume da base brita graduada = $14.700,00 \text{ m}^2 \times 0,15 \text{ m} = 1.470,00 \text{ m}^3$

Item 5.6 - Imprimação betuminosa impermeabilizante:

Para esse item foi considerado a área total do empreendimento, ou seja, 14.700,00 metros quadrados de imprimação betuminosa impermeabilizante para posteriormente recebimento da capa em C.B.U.Q.

Item 5.7 - Imprimação betuminosa ligante:





PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Meio Ambiente
Avenida João Martins da Silveira Sobrinho nº 653, Jardim Primavera
CNPJ nº 45.339.363/0001-94

Para esse item foi considerado a área total do empreendimento, ou seja, 14.700,00 metros quadrados de imprimação betuminosa ligante para posteriormente recebimento da capa em C.B.U.Q.

Item 5.8 - CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM:

Para esse item foi considerado a área total do empreendimento, ou seja, 7.300,00 metros quadrados, vezes a espessura da capa de 0,04 metros.

Total de C.B.U.Q. = $10.200,00 \text{ m}^2 \times 0,05 \text{ m} + 4.500,00 \text{ m}^2 \times 0,03 = 645,00 \text{ m}^3$.

Item 5.9 - CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA:

Para esse item foi feito a seguinte consideração.

Será necessário para carga, manobras e descarga do C.B.U.Q., todo o volume planilhado.

Total de C.B.U.Q. = $10.200,00 \text{ m}^2 \times 0,05 \text{ m} + 4.500,00 \text{ m}^2 \times 0,03 = 645,00 \text{ m}^3 = \text{CARGA, MANOBRAS E DESCARGA.}$

Item 5.10 - TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3:

Para esse item foi feito a seguinte consideração

Total de volume do C.B.U.Q., vezes a distância da usina de asfalto mais próxima do Município que é de 42,20 km.

Volume do C.B.U.Q. = $10.200,00 \text{ m}^2 \times 0,05 \text{ m} + 4.500,00 \text{ m}^2 \times 0,03 = 645,00 \text{ m}^3 \times 42,20 \text{ km} = 41.567,00 \text{ m}^3 \cdot \text{km}$.

Item 6 – PRAÇA ESPORTIVA

Item 6.1 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016:

Construção de passeio em concreto não armado conforme projeto. No total a área a ser executado passeio é de 3.256,71 metros quadrados com espessura de 0,07 metros, ou 7 centímetros.





PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Meio Ambiente
Avenida João Martins da Silveira Sobrinho nº 653, Jardim Primavera
CNPJ nº 45.339.363/0001-94

Item 6.2 – Trave Metálica de Futebol de Campo:

Serão instalados conjunto de traves metálicas no campo de futebol conforme indicação em projeto.

Item 6.3 – Plantio de Árvores ornamental:

Serão plantadas 20 unidades de árvores ornamentais as quais serão definidas o tipo e nos locais indicados pela Secretaria de Infraestrutura, Obras e Meio Ambiente.

Item 6.4 – Plantio de grama esmeralda em placas:

Será executado plantio de grama esmeralda na área indicada em projeto. A quantidade de grama a ser plantada é de 3.260,00 metros quadrados.

Porto Ferreira, 23 de março de 2.020.

Jeferson Gustavo Ambrosio
Engenheiro Civil
CREA/SP nº 5069707621





MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBJETO: INFRAESTRUTURA URBANA - "EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM, GUIAS E SARJETAS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SINALIZAÇÃO VIÁRIA (HORIZONTAL E VERTICAL), CALÇAMENTO E ACESSIBILIDADE - ETAPA 2".

LOCAL: RUAS E AVENIDAS DO BAIRRO JARDIM ANÉSIA - MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA/SP.

Proposta: 3447/2019

Operação: 1064.783-20/2019 - MDR

Convênio nº: 885597/2019

Regime de Execução: Empreitada Global

ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES

Item 1.1 - Placa da obra:

Dimensões da Placa = 1,50 m altura x 4,00 m de comprimento

Área da placa = 6,00 m².

ITEM 2 - TERRAPLANAGEM

Item 2.1 - Limpeza de terreno:

Será necessário a limpeza de toda a área do empreendimento que corresponde a 6.800,00 metros quadrados.

Item 2.2 - ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3:

Será necessário execução de escavação para retirada de todo o material inservível para substituição de um material de 1ª categoria.





PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Meio Ambiente
Avenida João Martins da Silveira Sobrinho nº 653, Jardim Primavera
CNPJ nº 45.339.363/0001-94

Foi considerado para esse item a área total do empreendimento que é de 6.800,00 metros quadrados, vezes uma espessura de escavação que é de 0,30 metros, para que todo o material inservível seja removido.

Volume de Escavação = $6.800,00 \text{ m}^2 \times 0,30 \text{ m} = 2.040,00 \text{ m}^3$.

Item 2.3 - CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE):

Será necessário carga, manobras e descarga para retirada de todo o material inservível para substituição de um material de 1ª categoria.

Foi considerado para esse item a área total do empreendimento que é de 6.800,00 metros quadrados, vezes uma espessura de escavação que é de 0,30 metros, para que todo o material inservível seja removido.

Volume de Carga, Manobras e Descarga = $6.800,00 \text{ m}^2 \times 0,30 \text{ m} = 2.040,00 \text{ m}^3$.

Item 2.4 - ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE):

Será necessário execução de aquisição de material de 1ª categoria para substituição do material que foi retirado na escavação.

Foi considerado para esse item a área total do empreendimento que é de 6.800,00 metros quadrados, vezes uma espessura de solo de 1ª categoria de 0,75 metros, para que todo o material removido na escavação seja recomposto e com isso voltando as cotas originais de terreno, mais 30% de empolamento.

Volume de Aquisição de Material = $(6.800,00 \text{ m}^2 \times 0,75 \text{ m}) + 30\% = 6.630,00 \text{ m}^3$.

Item 2.5 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016:

Será necessário o transporte da aquisição de material de 1ª categoria para substituição do material que foi retirado na escavação.

Foi considerado para esse item a área total do empreendimento que é de 6.800,00 metros quadrados, vezes uma espessura de solo de 1ª categoria de 0,75 metros, para que todo o





PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Meio Ambiente
Avenida João Martins da Silveira Sobrinho nº 653, Jardim Primavera
CNPJ nº 45.339.363/0001-94

material removido na escavação seja recomposto e com isso voltando as cotas originais de terreno, mais 30% de empolamento. Foi considerado distância de transporte de 5 km da jazida até o local da obra.

Volume de Transporte = $((6.800,00 \text{ m}^2 \times 0,75 \text{ m}) + 30\%) \times 5 \text{ km} = 33.150,00 \text{ m}^3 \times \text{km}$.

Item 2.6 - ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019:

Será necessário execução de espalhamento do novo solo com material de 1ª categoria.

Foi considerado para esse item, o volume de aterro, para que todo o material de aterro seja espalhado uniformemente em toda a área do empreendimento.

Volume de Espalhamento = $6.800,00 \text{ m}^2 \times 0,75 \text{ m} = 5.100,00 \text{ m}^3$.

Item 2.7 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019:

Será necessário a regularização e compactação de toda a área do empreendimento que corresponde a 6.800,00 metros quadrados. $6.800,00 \text{ m}^2 \times 0,75 \text{ m} = 5.100,00 \text{ m}^3$

ITEM 3 – GUIAS E SARJETAS

Item 3.1 - GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016:

Serão necessários 2.500,00 metros lineares de guias e sarjetas para todo o empreendimento, conforme projeto.

Item 4 – Pavimentação Asfáltica:

Item - 4.1 - Subleito (escavação e carga material 1a. categoria):

Para a quantificação desse item foram feitas as seguintes considerações

Foi considerado a área que receberá o pavimento asfáltico 6.800,00 metros quadrados, vezes a espessura de 0,45 metros.





PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Meio Ambiente
Avenida João Martins da Silveira Sobrinho nº 653, Jardim Primavera
CNPJ nº 45.339.363/0001-94

Volume da escavação = $6.800,00 \text{ m}^2 \times 0,45 \text{ m} = 3.060,00 \text{ m}^3$

Item - 4.2 - TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3:

Para a quantificação desse item foram feitas as seguintes considerações.

O volume do transporte será o mesmo volume da escavação do subleito

Volume de transporte = Volume da escavação = $3.060,00 \text{ m}^3$

Item - 4.3 - Regularização e compactação de subleito:

Para esse item foi considerado a área total do empreendimento, ou seja, 6.800,00 metros quadrados de regularização e compactação.

Item - 4.4 - SUB - BASE DE SOLO - BRITA (50/50), MISTURA EM USINA:

Para esse item foi considerado a área total do empreendimento, ou seja, 6.800,00 metros quadrados, vezes 0,10 metros de espessura da sub-base.

Volume da sub-base de solo brita = $6.800,00 \text{ m}^2 \times 0,10 \text{ m} = 680,00 \text{ m}^3$

Item - 4.5 - Base de brita graduada:

Para esse item foi considerado a área total do empreendimento, ou seja, 6.800,00 metros quadrados, vezes 0,10 metros de espessura da base.

Volume da base brita graduada = $6.800,00 \text{ m}^2 \times 0,10 \text{ m} = 680,00 \text{ m}^3$

Item 4.6 - Imprimação betuminosa impermeabilizante:

Para esse item foi considerado a área total do empreendimento, ou seja, 6.800,00 metros quadrados de imprimação betuminosa impermeabilizante para posteriormente recebimento da capa em C.B.U.Q.

Item 4.7 - Imprimação betuminosa ligante:

Para esse item foi considerado a área total do empreendimento, ou seja, 6.800,00 metros quadrados de imprimação betuminosa ligante para posteriormente recebimento da capa em C.B.U.Q.





PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Meio Ambiente
Avenida João Martins da Silveira Sobrinho nº 653, Jardim Primavera
CNPJ nº 45.339.363/0001-94

Item 4.8 - CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM:

Para esse item foi considerado a área total do empreendimento, ou seja, 14.200,00 metros quadrados, vezes a espessura da capa de 0,05 metros.

Total de C.B.U.Q. = $6.800,00 \text{ m}^2 \times 0,05 \text{ m} = 340,00 \text{ m}^3$.

Item 4.9 - CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA:

Para esse item foi feita a seguinte consideração.

Será necessário para carga, manobras e descarga do C.B.U.Q., todo o volume planilhado.

Total de C.B.U.Q. = $6.800,00 \text{ m}^2 \times 0,05 \text{ m} = 340,00 \text{ m}^3 = \text{CARGA, MANOBRAS E DESCARGA.}$

Item 4.10 - TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3:

Para esse item foi feita a seguinte consideração

Total de volume do C.B.U.Q., vezes a distância da usina de asfalto mais próxima do Município que é de 42,20 km.

Volume do C.B.U.Q. = $6.800,00 \text{ m}^2 \times 0,05 \text{ m} = 340,00 \text{ m}^3 \times 42,20 \text{ km} = 14.348,00 \text{ m}^3 \times \text{km.}$

Item 5 – Sinalização Viária (Horizontal e Vertical), Calçamento e Acessibilidade

Item 5.1 - TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015:

Para esse item foi feita contagem de todas as placas previstas em projeto, pois cada placa necessitará de um poste, portanto em projeto estão previstas 17,00 placas, então será necessário a mesma quantidade de postes de aço galvanizado com altura de 3,60 metros.

Poste de Aço Galvanizado = 17,00 postes x 3,60 m de altura/ poste = 61,20 metros.

Item 5.2 – Sinalização vertical em placa de aço galvanizada com pintura em esmalte sintético:

Para esse item foi feita contagem de todas as placas em projeto. No mesmo estão previstas 10,00 placas de regulamentação e/ou advertência. A área de cada placa corresponde 0,25 m².





PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Meio Ambiente
Avenida João Martins da Silveira Sobrinho nº 653, Jardim Primavera
CNPJ nº 45.339.363/0001-94

Placas = 10,00 placas x 0,25 m²/placa = 2,50 m².

Item 5.3 – SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO:

Para esse item foi feito as seguintes considerações

Pintura de Faixa de Pedestre

Largura da faixa

Comprimento da faixa

Faixa de Pedestre = 4,00 m (largura) x 7,00 (comprimento) = 28,00 m²/faixa

No projeto serão previstas 10,00 faixas de pedestres, portanto será necessário uma área de pintura de 28,00 m²/faixa x 12,00 faixas = 336,00 m².

Pintura de Linha de Bordo

O empreendimento tem uma extensão de aproximadamente 2.000,00 metros lineares. Serão pintadas linhas de bordo nas duas extremidades paralelas as sarjetas.

Extensão = 2.000,00 m

Largura da linha de bordo = 0,15 m

Pintura de Linha de bordo = 2.000,00 m x 0,15 m = 300,00 m²/lado x 2 lados = 600,00 m²

Pintura de Pare, Devagar entre Outras

Foi considerado uma área de 64,00 m² para pintura de pare, devagar entre outras que se fazer necessário para uma melhor segurança e fluidez do trânsito.

Total de Sinalização Horizontal = 336,00 m² + 600,00 m² + 64,00 m² = 1.000,00 m².

Item 5.4 – Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45x25cm:

Para esse item foi feito contagem de todas as placas em projeto. No mesmo estão previstas 7,00 placas de Identificação de Rua

Placa de Identificação de Rua = 7,00 unidades.

Item 5.5 – EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO:

Para esse item foi feito as seguintes considerações





PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Meio Ambiente
Avenida João Martins da Silveira Sobrinho nº 653, Jardim Primavera
CNPJ nº 45.339.363/0001-94

Extensão total de todas as testadas do empreendimento = 2.222,22

Largura do Passeio = 1,50 m

Espessura do passeio = 0,06 m

Volume de Concreto = 2.222,22 m (comprimento) x 1,50 m (largura) x 0,06 (espessura) m = 200,00 m³.

Item 5.6 – PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO:

Para esse item foi feito as seguintes considerações

Quantidades de Rampas em projeto = 14,00 unidades

Área da Rampa = 3,50 m x 1,50 m = 5,25 m²

Total de Pintura = 14,00 rampas x 5,25 m²/rampas = 73,50 m².

Porto Ferreira, 28 de fevereiro de 2.020.

Jeferson Gustavo Ambrosio
Engenheiro Civil
CREA/SP nº 5069707621



Memória de Cálculo da Rede de Galerias de Águas Pluviais

Diâmetro do Tubo (mm)	Largura da Vala (m)	Altura da Vala (m)	Extensão da Rede (m)	Volume de Escavação (m ³)	Área do Tubo (m ²)	Volume do Tubo (m ³)	Volume do Reaterro (m ³)	Preparo Fundo de Vala (m ²)	Lastro de Brita em fundo de Vala (m ³)
1000	2,00	2,15	595,00	2.558,50	0,7850	467,08	2.091,43	1.190,00	178,50
600	1,60	1,75	898,00	2.514,40	0,2826	253,77	2.260,63	1.436,80	215,52
400	1,40	1,55	350,75	761,13	0,1256	44,05	717,07	491,05	73,66
Total de Escavação				5.834,03	Total de Reaterro		5.069,12	3.117,85	467,68

Porto Ferreira, 31 de março de 2.020.

Local/Data:

 JEFÉRON GUSTAVO AMBROSIO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/SP N° 5069707621

Memória de Cálculo da Escavação da Boca de Lobo

Largura da Caixa (m)	Comprimento da Caixa (m)	Altura da Caixa (m)	Quantidade de Bocas de Lobo (unid)	Volume da Escavação (m ³)
0,60	1,00	1,00	64,00	38,40

Porto Ferreira, 31 de março de 2.020.

Local/Data:

 JEFÉRON GUSTAVO AMBROSIO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/SP N° 5069707621

Memória de Cálculo da Escavação do Poço de Visita

Largura da Caixa (m)	Comprimento da Caixa (m)	Altura da Caixa (m)	Quantidade de Poço de Visita (unid)	Volume da Escavação (m ³)
1,60	1,60	1,60	44,00	180,22

Porto Ferreira, 31 de março de 2.020.
Local/Data:

JEFÉRON GUSTAVO AMBROSIO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP N° 5069707621

Volume Total de Escavação da Rede + Boca de Lobo + Poço de Visita (m³)	5.834,03	38,40	180,22	6.052,66
Volume Total de Reaerro (m³)	5.069,12			

Porto Ferreira, 31 de março de 2.020.
Local/Data:

JEFÉRON GUSTAVO AMBROSIO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP N° 5069707621



Memória de Cálculo da Rede de Galerias de Águas Pluviais

Diâmetro do Tubo (mm)	Largura da Vala (m)	Altura da Vala (m)	Extensão da Rede (m)	Volume de Escavação (m³)	Área do Tubo (m²)	Volume do Tubo (m³)	Volume do Reaterro (m³)	Preparo Fundo de Vala (m²)	Lastro de Brita em fundo de Vala (m³)
600	1,60	1,75	724,00	2.027,20	0,2826	204,60	1.822,60	1.158,40	173,76
400	1,40	1,55	199,00	431,83	0,1256	24,99	406,84	278,60	41,79
Total de Escavação				2.459,03	Total de Reaterro		2.229,43	1.437,00	215,55

Memória de Cálculo da Escavação da Boca de Lobo

Largura da Caixa (m)	Comprimento da Caixa (m)	Altura da Caixa (m)	Quantidade de Bocas de Lobo (unid)	Volume da Escavação (m³)
0,60	1,00	1,00	38,00	22,80

Memória de Cálculo da Escavação do Poço de Visita

Largura da Caixa (m)	Comprimento da Caixa (m)	Altura da Caixa (m)	Quantidade de Poço de Visita (unid)	Volume da Escavação (m³)	Chaminé (m)	Tampão para PV (unid)
1,60	1,60	1,60	19,00	77,82	19,00	19,00

Volume Total de Escavação da Rede + Boca de Lobo + Poço de Visita (m³)

2.459,03

22,80

77,82


2.559,66

Volume Total de Reaterro (m³)

2.229,43

Porto Ferreira, 31 de março de 2.020.

Local/Data:


Jeferson Gustavo Ambrosio
 Engenheiro Civil
 CREA/SP nº 5069707621



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: INFRAESTRUTURA URBANA - "EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM, GUIAS E SARJETAS, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PRAÇA ESPORTIVA - ETAPA 1

LOCAL: RUAS E AVENIDAS DO BAIRRO JARDIM ANÉSIA - MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA/SP

Discriminação dos serviços do Orçamento				Previsto no Orçamento				BDI = 29,77%
item	Referência / Código	Descrição	Unid	Qtdes	Vlr unitário S/BDI	Vlr unitário C/BDI	Preço Total C/BDI	
1		Serviços Preliminares						
1.1	SINAPI 74209/001	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m2	6,00	R\$ 377,54	R\$ 489,93	R\$ 2.939,60	
1.2	CPOS 02.02.150	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	unid	10,00	R\$ 494,45	R\$ 641,65	R\$ 6.416,48	
							Sub-Total	R\$ 9.356,08
2		Terraplanagem						
2.1	SINAPI 73822/002	Limpeza de terreno - raspagem mecanizada (motoniveladora) de camada vegetal	m2	10.200,00	R\$ 0,49	R\$ 0,64	R\$ 6.485,90	
2.2	SINAPI 78472	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m2	17.000,00	R\$ 0,41	R\$ 0,53	R\$ 9.044,97	
2.3	SINAPI 83338	ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	m3	3.060,00	R\$ 2,30	R\$ 2,98	R\$ 9.133,21	
2.4	SINAPI 72888	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)	m3	3.060,00	R\$ 0,87	R\$ 1,13	R\$ 3.454,74	
2.5	SINAPI Insumo 6079	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m3	9.945,00	R\$ 8,31	R\$ 10,78	R\$ 107.245,76	
2.6	SINAPI 95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	m3	49.725,00	R\$ 1,03	R\$ 1,34	R\$ 66.463,98	
2.7	SINAPI 100574	Espalhamento de material de 1a. Categoria com trator de esteira com 153 HP	m3	7.650,00	R\$ 0,95	R\$ 1,23	R\$ 9.430,95	
2.8	SINAPI 100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m3	7.650,00	R\$ 1,64	R\$ 2,13	R\$ 16.289,44	
							Sub-Total	R\$ 227.540,53
3		Guias e Sarjetas						
3.1	SINAPI 94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, GUIA 12,5 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016	m	2.950,00	R\$ 33,84	R\$ 43,91	R\$ 129.546,00	
							Sub-Total	R\$ 129.546,00
4		Drenagem de Águas Pluviais						
4.1	SINAPI 90108	Escavação mecânica de vala com prof. Maior que 1,50 metro até 3,00 metros, com retroescavadeira, largura de 0,80 metro a 1,50 metro, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência	m3	6.052,66	R\$ 5,14	R\$ 6,67	R\$ 40.372,32	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Meio Ambiente
Avenida João Martins da Silveira Sobrinho nº 653, Jardim Primavera
CNPJ nº 45.339.363/0001-94

4.2	SINAPI	94099	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m2	3.117,85	R\$ 2,63	R\$ 3,41	R\$ 10.641,07
4.3	CPOS	06.11.020	Reaterro manual para simples regularização sem compactação	m3	5.069,13	R\$ 5,81	R\$ 7,54	R\$ 38.219,40
4.4	CPOS	46.12.060	Tubo de concreto (PS-2), DN= 400mm	m	350,75	R\$ 74,77	R\$ 97,03	R\$ 34.032,93
4.5	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2016	m	898,00	R\$ 151,35	R\$ 196,41	R\$ 176.373,39
4.6	SINAPI	92216	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	m	595,00	R\$ 305,15	R\$ 395,99	R\$ 235.615,93
4.7	SINAPI	94118	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m3	467,68	R\$ 138,22	R\$ 179,37	R\$ 83.886,87
4.8	CPOS	49.12.110	Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP	unid	44,00	R\$ 3.847,21	R\$ 4.992,52	R\$ 219.671,07
4.9	SINAPI	73714	CAIXA PARA RALO COM GRELHA FOFO 135 KG DE ALV TIJOLO MACICO (7X10X20)PAREDES DE UMA VEZ (0.20 M) DE 0.90X1.20X1.50 M (EXTERNA) COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, BASE CONC FCK=10 MPA, EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.	unid	64,00	R\$ 1.324,96	R\$ 1.719,40	R\$ 110.041,64
4.10	SINAPI	83627	Tampão em ferro fundido - fornecimento e assentamento	Unid	44,00	R\$ 396,05	R\$ 513,95	R\$ 22.613,98
4.11	CPOS	49.12.120	Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria diâmetro interno 70 cm - pescoço	m	44,00	R\$ 440,94	R\$ 572,21	R\$ 25.177,14
4.12	CPOS	54.06.170	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 Mpa	m	150,00	R\$ 477,25	R\$ 619,33	R\$ 92.899,10
4.13	CPOS	02.10.040	Locação rede de canalização	m	1.843,75	R\$ 0,89	R\$ 1,15	R\$ 2.129,44
Sub-Total								R\$ 1.091.674,28
5			Pavimentação Asfáltica					
5.1	SINAPI	74151/001	Subleito - escavação e carga material 1a. categoria, utilizando trator de esteiras de 110 a 160 HP com lâmina, peso operacional 13T e Pá carregadeira com 170 HP.	m3	6.290,00	R\$ 2,73	R\$ 3,54	R\$ 22.283,72
5.2	SINAPI	72900	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 800 A 1.000 M	m3	6.290,00	R\$ 4,51	R\$ 5,85	R\$ 36.813,02
5.3	SINAPI	100577	Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura	m2	10.200,00	R\$ 0,73	R\$ 0,95	R\$ 9.662,67
5.4	SINAPI	100565	SUB - BASE DE SOLO - BRITA (50/50), MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR MODIFICADO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE	m3	1.020,00	R\$ 51,95	R\$ 67,42	R\$ 68.763,83
5.5	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	m3	1.470,00	R\$ 97,66	R\$ 126,73	R\$ 186.298,07
5.6	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	m2	14.700,00	R\$ 6,87	R\$ 8,92	R\$ 131.054,33
5.7	SINAPI	72942	Pintura de ligação com emulsão RR 1C	m2	14.700,00	R\$ 1,74	R\$ 2,26	R\$ 33.192,57
5.8	SINAPI	95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 3,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	m3	645,00	R\$ 993,15	R\$ 1.288,81	R\$ 831.280,44
5.9	SINAPI	72891	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	m3	645,00	R\$ 4,36	R\$ 5,66	R\$ 3.642,99
5.10	SINAPI	97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	m3xkm	27.219,00	R\$ 0,89	R\$ 1,15	R\$ 31.436,31
Sub-Total								R\$ 1.354.436,31
6			PRAÇA ESPORTIVA					
6.1	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	227,97	R\$ 402,65	R\$ 522,52	R\$ 119.116,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Meio Ambiente
Avenida João Martins da Silveira Sobrinho nº 653, Jardim Primavera
CNPJ nº 45.339.363/0001-94

6.2	CPOS	35.01.150	TRAVE METÁLICA DE FUTEBOL DE SALÃO	CJ	2,00	R\$	1.122,35	R\$	1.456,47	R\$	2.912,95
6.3	CPOS	34.04.360	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UNID	20,00	R\$	207,04	R\$	268,68	R\$	5.373,52
6.4	CPOS	34.02.100	Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)	M2	3.260,00	R\$	8,64	R\$	11,21	R\$	36.551,54
Sub-Total										R\$	163.956,64
7	TOTAL DO ORÇAMENTO									R\$	2.976.510,63

Porto Ferreira, 31 de março de 2.020.

Local/Data:

TABELAS DE REFERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

SINAPI - 13/12/2019

CPOS 177 - 01/11/2019

JEFÉRON GUSTAVO AMBROSIO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP N° 5069707621





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: INFRAESTRUTURA URBANA - "EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM, GUIAS E SARJETAS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SINALIZAÇÃO VIÁRIA (HORIZONTAL E VERTICAL), CALÇAMENTO E ACESSIBILIDADE - ETAPA 2"

LOCAL: RUAS E AVENIDAS DO BAIRRO JARDIM ANÉSIA - MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA/SP

Discriminação dos serviços do Orçamento				Previsto no Orçamento				BDI = 29,77%
item	Referência / Código	Descrição	Unid	Qtdes	Vlr unitário S/BDI	Vlr unitário C/BDI	Preço Total C/BDI	
1		Serviços Preliminares						
1.1	SINAPI 74209/001	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m2	6,00	R\$ 377,54	R\$ 489,93	R\$ 2.939,58	
							Sub-Total	R\$ 2.939,58
2		Terraplanagem						
2.1	SINAPI 73822/002	Limpeza de terreno - raspagem mecanizada (motoniveladora) de camada vegetal	m2	6.800,00	R\$ 0,49	R\$ 0,64	R\$ 4.352,00	
2.2	SINAPI 83338	ESCAVAÇÃO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	m3	2.040,00	R\$ 2,30	R\$ 2,98	R\$ 6.079,20	
2.3	SINAPI 72888	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)	m3	2.040,00	R\$ 0,87	R\$ 1,13	R\$ 2.305,20	
2.4	SINAPI Insumo 6079	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m3	6.630,00	R\$ 8,31	R\$ 10,78	R\$ 71.471,40	
2.5	SINAPI 95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_12/2016	m3 x km	33.150,00	R\$ 1,03	R\$ 1,34	R\$ 44.421,00	
2.6	SINAPI 100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m3	5.100,00	R\$ 0,95	R\$ 1,23	R\$ 6.273,00	
2.7	SINAPI 100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m2	5.100,00	R\$ 1,64	R\$ 2,13	R\$ 10.863,00	
							Sub-Total	R\$ 145.764,80
3		Guias e Sarjetas						
3.1	SINAPI 94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARIETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARIETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	m	2.500,00	R\$ 33,84	R\$ 43,91	R\$ 109.775,00	
							Sub-Total	R\$ 109.775,00
4		Pavimentação Asfáltica						
4.1	SINAPI 74151/001	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	m3	3.060,00	R\$ 2,73	R\$ 3,54	R\$ 10.832,40	
4.2	SINAPI 72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	m3	3.060,00	R\$ 4,51	R\$ 5,85	R\$ 17.901,00	
4.3	SINAPI 100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m2	6.800,00	R\$ 1,64	R\$ 2,13	R\$ 14.484,00	
4.4	SINAPI 100565	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m3	680,00	R\$ 51,95	R\$ 67,42	R\$ 45.845,60	
4.5	SINAPI 96396	USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES, UTILIZANDO BRITA COMERCIAL COM USINA 300 T/H. AF_06/2017	m3	680,00	R\$ 97,66	R\$ 126,73	R\$ 78.852,80	
4.6	SINAPI 96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	m2	6.800,00	R\$ 6,87	R\$ 8,92	R\$ 60.656,00	
4.7	SINAPI 72942	Pintura de ligação com emulsão RR 1C	m2	6.800,00	R\$ 1,74	R\$ 2,26	R\$ 15.368,00	
4.8	SINAPI 95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m3	340,00	R\$ 993,15	R\$ 1.288,81	R\$ 438.195,40	
4.9	SINAPI 72891	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	m3	340,00	R\$ 4,36	R\$ 5,66	R\$ 1.924,40	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Meio Ambiente
Avenida João Martins da Silveira Sobrinho nº 653, Jardim Primavera
CNPJ nº 45.339.363/0001-94

4.10	SINAPI	97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	m3xkm	14.348,00	R\$ 0,89	R\$ 1,15	R\$ 16.500,20
Sub-Total								R\$ 700.559,80
5	Sinalização Viária (Vertical e Horizontal), Calçamento e Acessibilidade							
5.1	SINAPI	92341	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	61,20	R\$ 64,15	R\$ 83,25	R\$ 5.094,90
5.2	CPOS	97.05.100	Sinalização vertical em placa de aço galvanizada com pintura em esmalte sintético	m2	2,50	R\$ 690,80	R\$ 896,45	R\$ 2.241,13
5.3	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m2	1.000,00	R\$ 14,56	R\$ 18,89	R\$ 18.890,00
5.4	SINAPI	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	unid.	7,00	R\$ 106,63	R\$ 138,37	R\$ 968,59
5.5	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m3	200,00	R\$ 402,65	R\$ 522,52	R\$ 104.504,00
5.6	SINAPI	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	m2	73,50	R\$ 22,86	R\$ 29,67	R\$ 2.180,75
Sub-Total								R\$ 133.879,37
6	Drenagem de Águas Pluviais							
6.1	SINAPI	90108	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	m3	2.559,66	R\$ 5,14	R\$ 6,67	R\$ 17.072,94
6.2	SINAPI	94099	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m2	1.437,00	R\$ 2,63	R\$ 3,41	R\$ 4.900,18
6.3	CPOS	06.11.020	Reaterro manual para simples regularização sem compactação	m3	2.229,43	R\$ 5,81	R\$ 7,54	R\$ 16.809,90
6.4	CPOS	46.12.060	Tubo de concreto (PS-2), DN= 400mm	m	199,00	R\$ 74,77	R\$ 97,03	R\$ 19.308,98
6.5	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	m	724,00	R\$ 151,35	R\$ 196,41	R\$ 142.200,84
6.6	SINAPI	94116	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m3	215,55	R\$ 131,11	R\$ 170,14	R\$ 36.673,68
6.7	CPOS	49.12.110	Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP	unid	19,00	R\$ 3.847,21	R\$ 4.992,52	R\$ 94.857,88
6.8	SINAPI	73714	CAIXA PARA RALO COM GRELHA FOFO 135 KG DE ALV TIJOLO MACICO (7X10X20) PAREDES DE UMA VEZ (0.20 M) DE 0.90X1.20X1.50 M (EXTERNA) COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, BASE CONC FCK=10 MPA, EXCLUSIVAMENTE ESCAVACAO E REATERRO	unid	38,00	R\$ 1.324,96	R\$ 1.719,40	R\$ 65.337,20
6.9	SINAPI	83627	TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POÇO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	unid	19,00	R\$ 396,05	R\$ 513,95	R\$ 9.765,05
6.10	CPOS	49.12.120	Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria diâmetro interno 70 cm - pescoco	m	19,00	R\$ 440,94	R\$ 572,21	R\$ 10.871,99
6.11	CPOS	02.10.040	Locação rede de canalização	m	923,00	R\$ 0,89	R\$ 1,15	R\$ 1.061,46
Sub-Total								R\$ 418.860,10
7	TOTAL DO ORÇAMENTO							
Sub-Total								R\$ 1.511.778,65

Porto Ferreira, 31 de março de 2.020.

Local/Data:

TABELAS DE REFERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

SINAPI - 13/12/2019

CPOS 177 - 01/11/2019

JEFÉRON GUSTAVO AMBROSIO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP N° 5069707621





PREFEITURA DE PORTO FERREIRA

OBJETO: INFRAESTRUTURA URBANA - "EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM, GUIAS E SARIJETAS, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PRAÇA ESPORTIVA - ETAPA 1

LOCAL: RUAS E AVENIDAS DO BAIRRO JARDIM ANÉSIA - MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA/SP

Discriminação dos serviços do Orçamento			Previsto no Orçamento do Aditivo				BDI = 29,77%
Item	Referência	Descrição	Unid	Qtdes	Vir unitário S/BDI	Vir unitário C/BDI	Preço Total C/BDI
1 Drenagem de Águas Pluviais à Suprimir							
1.1	Preço Flex	Escavação mecânica de vala com prof. Maior que 1,50 metro até 3,00 metros, com retroescavadeira, largura de 0,80 metro a 1,50 metro, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência	m3	2.885,82	R\$ 4,19	R\$ 5,44	R\$ 15.691,25
1.2	Preço Flex	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m2	1.063,50	R\$ 2,14	R\$ 2,78	R\$ 2.953,42
1.3	Preço Flex	Reaterro manual para simples regularização sem compactação	m3	2.324,49	R\$ 4,74	R\$ 6,15	R\$ 14.298,17
1.4	Preço Flex	Tubo de concreto (PS-2), DN= 400mm	m	114,00	R\$ 60,95	R\$ 79,09	R\$ 9.016,81
1.5	Preço Flex	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	m	595,00	R\$ 248,73	R\$ 322,78	R\$ 192.052,27
1.6	Preço Flex	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m3	202,44	R\$ 112,66	R\$ 146,20	R\$ 29.596,50
1.7	Preço Flex	Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP	unid	16,00	R\$ 3.135,86	R\$ 4.069,41	R\$ 65.110,49
1.8	Preço Flex	CAIXA PARA RALO COM GRELHA FOFO 135 KG DE ALV TIUOLO MACICO (7X10X20)PAREDES DE UMA VEZ (0,20 M) DE 0.90X1.20X1.50 M (EXTERNA) COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, BASE CONC FCK=10 MPA, EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.	unid	24,00	R\$ 1.079,97	R\$ 1.401,48	R\$ 33.635,45
1.9	Preço Flex	Tampão em ferro fundido - fornecimento e assentamento	Unid	16,00	R\$ 322,82	R\$ 418,92	R\$ 6.702,78
1.10	Preço Flex	Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria diâmetro interno 70 cm - pescoco	m	16,00	R\$ 359,41	R\$ 466,41	R\$ 7.462,50
1.11	Preço Flex	Locação rede de canalização	m	709,00	R\$ 0,73	R\$ 0,95	R\$ 671,65
Sub-Total							R\$ 377.191,29
2 Drenagem de Águas Pluviais à Incluir							
2.1	Preço Flex	Escavação mecânica de vala com prof. Maior que 1,50 metro até 3,00 metros, com retroescavadeira, largura de 0,80 metro a 1,50 metro, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência	m3	96,58	R\$ 4,19	R\$ 5,44	R\$ 525,14
2.2	Preço Flex	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m2	17,50	R\$ 2,14	R\$ 2,78	R\$ 48,60
2.3	Preço Flex	Reaterro manual para simples regularização sem compactação	m3	25,56	R\$ 4,74	R\$ 6,15	R\$ 157,22
2.4	Preço Flex	Tubo de concreto (PS-2), DN= 400mm	m	12,50	R\$ 60,95	R\$ 79,09	R\$ 988,69
2.5	Preço Flex	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m3	2,63	R\$ 112,66	R\$ 146,20	R\$ 384,50
2.6	Preço Flex	Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP	unid	13,00	R\$ 3.135,86	R\$ 4.069,41	R\$ 52.902,27
2.7	Preço Flex	CAIXA PARA RALO COM GRELHA FOFO 135 KG DE ALV TIUOLO MACICO (7X10X20)PAREDES DE UMA VEZ (0,20 M) DE 0.90X1.20X1.50 M (EXTERNA) COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, BASE CONC FCK=10 MPA, EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.	unid	27,00	R\$ 1.079,97	R\$ 1.401,48	R\$ 37.839,88
2.8	Preço Flex	Tampão em ferro fundido - fornecimento e assentamento	Unid	12,00	R\$ 322,82	R\$ 418,92	R\$ 5.027,08
2.9	Preço Flex	Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria diâmetro interno 70 cm - pescoco	m	12,00	R\$ 359,41	R\$ 466,41	R\$ 5.596,88
2.10	Preço Flex	Limpeza e desobstrução de canaletas ou tubulações de águas pluviais	m	10,00	R\$ 6,34	R\$ 8,23	R\$ 82,27
2.11	Preço Flex	Demolição manual de concreto armado	m3	0,84	R\$ 228,46	R\$ 296,47	R\$ 249,04
2.12	Preço Flex	Escavação e carga mecanizada em solo brejoso ou turfa	m3	50,00	R\$ 23,12	R\$ 30,00	R\$ 1.500,14
2.13	Preço Flex	Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm - classe A	m2	21,75	R\$ 60,70	R\$ 78,77	R\$ 1.713,26
2.14	Preço Flex	Lastro de concreto impermeabilizado	m3	27,34	R\$ 380,32	R\$ 493,54	R\$ 13.493,42
Sub-Total							R\$ 120.508,39
3 ACERTAMENTO DA ÁREA DO NOVO PASSEIO À INCLUIR							
3.1	Preço Flex	Escavação e carga mecanizada para exploração de solo em jazida	M3	433,33	R\$ 7,58	R\$ 9,84	R\$ 4.262,48
3.2	Preço Flex	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	433,33	R\$ 6,77	R\$ 8,79	R\$ 3.806,99
3.3	Preço Flex	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ	M3 X KM	4.333,33	R\$ 0,84	R\$ 1,09	R\$ 4.723,62
3.4	Preço Flex	Espalhamento de material de 1a. Categoria com trator de esteira com 153 HP	M3	433,33	R\$ 0,77	R\$ 1,00	R\$ 723,00
3.5	Preço Flex	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO	M2	3.333,33	R\$ 2,77	R\$ 3,59	R\$ 11.982,08
3.6	Preço Flex	Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)	M2	245,00	R\$ 7,04	R\$ 9,14	R\$ 2.238,27
Sub-Total							R\$ 27.446,44
4 ACERTAMENTO DA ÁREA DA PRAÇA À INCLUIR							
4.1	Preço Flex	Escavação e carga mecanizada para exploração de solo em jazida	M3	1.462,50	R\$ 7,58	R\$ 9,84	R\$ 14.385,98
4.2	Preço Flex	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1.462,50	R\$ 6,77	R\$ 8,79	R\$ 12.848,69
4.3	Preço Flex	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ	M3 X KM	14.625,00	R\$ 0,84	R\$ 1,09	R\$ 15.942,24
4.4	Preço Flex	Espalhamento de material de 1a. Categoria com trator de esteira com 153 HP	M3	1.462,50	R\$ 0,77	R\$ 1,00	R\$ 1.461,37
4.5	Preço Flex	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO	M2	6.970,00	R\$ 2,77	R\$ 3,59	R\$ 25.054,56
Sub-Total							R\$ 69.692,84
5 Execução da Regularização da "Rua sem Nome"							
5.1 Terraplanagem							
5.1.1	Preço Flex	Limpeza de terreno - raspagem mecanizada (motoniveladora) de camada vegetal	m2	1.000,00	R\$ 0,40	R\$ 0,52	R\$ 519,08
5.1.2	Preço Flex	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m2	1.000,00	R\$ 0,33	R\$ 0,43	R\$ 428,24
5.1.3	Preço Flex	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	m3	390,00	R\$ 1,87	R\$ 2,43	R\$ 946,41
5.1.4	Preço Flex	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAD E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)	m3	390,00	R\$ 0,71	R\$ 0,92	R\$ 359,33
5.1.5	Preço Flex	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m3	390,00	R\$ 6,77	R\$ 8,79	R\$ 3.426,32
5.1.6	Preço Flex	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	m3	3.900,00	R\$ 0,84	R\$ 1,09	R\$ 4.251,27
5.1.7	Preço Flex	Espalhamento de material de 1a. Categoria com trator de esteira com 153 HP	m3	390,00	R\$ 0,77	R\$ 1,00	R\$ 389,70
5.1.8	Preço Flex	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_06/2016	m3	390,00	R\$ 1,34	R\$ 1,74	R\$ 678,18
Sub-Total							R\$ 10.998,53
5.2 Guias e Sarijetas							
5.2.1	Preço Flex	GUIA (MEIO-FIO) E SARIJETA CONIUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, GUIA 12,5 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARIJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016	m	205,00	R\$ 27,58	R\$ 35,79	R\$ 7.337,07
Sub-Total							R\$ 7.337,07
5.3 Drenagem de Águas Pluviais							
5.3.1	Preço Flex	Escavação mecânica de vala com prof. Maior que 1,50 metro até 3,00 metros, com retroescavadeira, largura de 0,80 metro a 1,50 metro, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência	M3	205,48	R\$ 4,19	R\$ 5,44	R\$ 1.117,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Meio Ambiente
Avenida João Martins da Silveira Sobrinho nº 653, Jardim Primavera
CNPJ nº 45.339.363/0001-94

5.3.2	Preço Flex	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	109,20	R\$	2,14	R\$	2,78	R\$	303,26
5.3.3	Preço Flex	Reaterro manual para simples regularização sem compactação	M3	169,60	R\$	4,74	R\$	6,15	R\$	1.043,23
5.3.4	Preço Flex	Tube de concreto (P5-2), DN= 400mm	M	14,00	R\$	60,95	R\$	79,09	R\$	1.107,33
5.3.5	Preço Flex	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2016	M	56,00	R\$	123,37	R\$	160,10	R\$	8.965,45
5.3.6	Preço Flex	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	16,38	R\$	112,66	R\$	146,20	R\$	2.394,74
5.3.7	Preço Flex	Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP	Unid	3,00	R\$	3.135,86	R\$	4.069,41	R\$	12.208,22
5.3.8	Preço Flex	CAIXA PARA RALO COM GRELHA FOFO 135 KG DE ALV TIUOLO MACICO (7X10X20)PAREDES DE UMA VEZ (0.20 M) DE 0.90X1.20X1.50 M (EXTERNA) COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, BASE CONC FCK=10 MPA, EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.	Unid	10,00	R\$	1.079,97	R\$	1.401,48	R\$	14.014,77
5.3.9	Preço Flex	Tampão em ferro fundido - fornecimento e assentamento	Unid	1,00	R\$	322,82	R\$	418,92	R\$	418,92
5.3.10	Preço Flex	Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria diâmetro interno 70 cm - pescoço	M	1,00	R\$	359,41	R\$	466,41	R\$	466,41
5.3.11	Preço Flex	Locação rede de canalização	M	74,00	R\$	0,73	R\$	0,95	R\$	70,10
Sub-Total									R\$	42.109,70
5.4	Pavimentação Asfáltica									
5.4.1	Preço Flex	Subleito - escavação e carga material 1a. categoria, utilizando trator de esteiras de 110 a 160 HP com lâmina, peso operacional 13T e Pá carregadeira com 170 HP.	m3	175,00	R\$	2,23	R\$	2,89	R\$	506,43
5.4.2	Preço Flex	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 800 A	m3	175,00	R\$	3,68	R\$	4,78	R\$	835,72
5.4.3	Preço Flex	Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura	m2	700,00	R\$	0,60	R\$	0,78	R\$	545,03
5.4.4	Preço Flex	SUB - BASE DE SOLO - BRITA (50/50), MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR MODIFICADO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE	m3	70,00	R\$	42,34	R\$	54,94	R\$	3.846,12
5.4.5	Preço Flex	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	m3	70,00	R\$	79,60	R\$	103,30	R\$	7.230,78
5.4.6	Preço Flex	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_09/2017	m2	700,00	R\$	5,60	R\$	7,27	R\$	5.086,98
5.4.7	Preço Flex	Pintura de ligação com emulsão RR 1C	m2	700,00	R\$	1,42	R\$	1,84	R\$	1.289,91
5.4.8	Preço Flex	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	m3	35,00	R\$	809,52	R\$	1.050,51	R\$	36.767,99
5.4.9	Preço Flex	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO	m3	35,00	R\$	3,55	R\$	4,61	R\$	161,24
5.4.10	Preço Flex	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA	m3xkm	1.477,00	R\$	0,73	R\$	0,95	R\$	1.399,19
Sub-Total									R\$	57.669,39
									-R\$	377.191,29
									R\$	335.762,36
									-R\$	41.428,93

PORTO FERREIRA, 15 DE MARÇO DE 2021.

DIONE HENRIQUE DE SOUZA DANIEL
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP Nº 5070699002

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO LOUZADA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/AE73-335F-386A-E0C0> e informe o código AE73-335F-386A-E0C0





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: INFRAESTRUTURA URBANA - "EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM, GUIAS E SARJETAS, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PRAÇA ESPORTIVA - ETAPA 1

LOCAL: RUAS E AVENIDAS DO BAIRRO JARDIM ANÉSIA - MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA/SP

Discriminação dos serviços do Orçamento			Previsto no Orçamento						BDI = 29,77%		
Item	Referência	Descrição	Unid	Qtde	Qtde a Suprimir	Qtde a Aditar	Qtde a Readequadas	Vlr unitário S/BDI	Vlr unitário C/BDI	Preço Total C/BDI	
1 Serviços Preliminares											
1.1	Preço Flex	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m2	6,00				307,73	399,34	2.396,05	
1.2	Preço Flex	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	unid	10,00				403,03	523,01	5.230,12	
									Sub-Total	R\$ 7.626,17	
2 Terraplanagem											
2.1	Preço Flex	Limpeza de terreno - raspagem mecanizada (motoniveladora) de camada vegetal	m2	10.200,00			10.200,00	0,40	0,52	5.294,62	
2.2	Preço Flex	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m2	17.000,00			17.000,00	0,33	0,43	7.280,10	
2.3	Preço Flex	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	m3	3.060,00			3.060,00	1,87	2,43	7.425,70	
2.4	Preço Flex	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)	m3	3.060,00			3.060,00	0,71	0,92	2.819,38	
2.5	Preço Flex	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m3	9.945,00			9.945,00	6,77	8,79	87.371,09	
2.6	Preço Flex	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	m3	49.725,00			49.725,00	0,84	1,09	54.203,63	
2.7	Preço Flex	Espalhamento de material de 1a. Categoria com trator de esteira com 153 HP	m3	7.650,00			7.650,00	0,77	1,00	7.644,10	
2.8	Preço Flex	0	m3	7.650,00			7.650,00	1,34	1,74	13.302,72	
									Sub-Total	R\$ 185.341,34	
3 Guias e Sarjetas											
3.1	Preço Flex	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, GUIA 12,5 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016	m	2.950,00			2.950,00	27,58	35,79	105.582,17	
									Sub-Total	R\$ 105.582,17	
4 Drenagem de Águas Pluviais											
4.1	Preço Flex	Escavação mecânica de vala com prof. Maior que 1,50 metro até 3,00 metros, com retroescavadeira, largura de 0,80 metro a 1,50 metro, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência	m3	6.052,66	2.885,82	96,58	3.263,42	4,19	5,44	17.744,40	
4.2	Preço Flex	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA AF_06/2016	m2	3.117,85	1.063,50	17,50	2.071,85	2,14	2,78	5.753,69	
4.3	Preço Flex	Reaterro manual para simples regularização sem compactação	m3	5.069,13	2.324,49	25,56	2.770,20	4,74	6,15	17.039,77	
4.4	Preço Flex	Tubo de concreto (P5-3), DN= 400mm	m	350,75	114,00	12,50	249,25	60,95	79,09	19.174,38	
4.5	Preço Flex	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2016	m	898,00	0,00	0,00	898,00	123,37	160,10	143.767,33	
4.6	Preço Flex	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	m	595,00	595,00	0,00	0,00	248,73	322,78	-	
4.7	Preço Flex	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m3	467,68	202,44	2,63	267,87	112,66	146,20	39.162,29	
4.8	Preço Flex	Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSF	unid	44,00	16,00	13,00	41,00	3.135,86	4.069,41	166.845,63	
4.9	Preço Flex	CAIXA PARA RALO COM GRELHA FOF 135 KG DE ALV TIPOLO MACIO (7X10X20)PAREDES DE UMA VEZ (0,20 M) DE 0,90X1,20X1,50 M (EXTERNA) COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, BASE CONC FCK+10 MPA, EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.	unid	64,00	24,00	27,00	67,00	1.079,97	1.401,48	93.898,96	
4.10	Preço Flex	Tampão em ferro fundido - fornecimento e assentamento	Unid	44,00	16,00	12,00	40,00	322,82	418,92	16.756,94	
4.11	Preço Flex	Chaminé para poço de visita tipo PMSF em alvenaria diâmetro interno 70 cm - pescopo	m	44,00	16,00	12,00	40,00	359,41	466,41	18.656,25	
4.12	Preço Flex	Sarjeta ou sarjeta moldada in loco, tipo PMSF em concreto com fck 25 Mpa	m	150,00	0,00	0,00	150,00	389,01	504,83	75.722,74	
4.13	Preço Flex	Locação rede de canalização	m	1.843,75	709,00	0,00	1.134,75	0,73	0,95	1.074,97	
	Preço Flex	Limpeza e desobstrução de caletas ou tubulações de águas pluviais	m	0,00	0,00	10,00	10,00	6,34	8,23	82,27	
	Preço Flex	Demolição manual de concreto armado	m3	0,00	0,00	0,84	0,84	228,46	296,47	249,04	
	Preço Flex	Escavação e carga mecanizada em solo brejoso ou turfa	m3	0,00	0,00	50,00	50,00	23,12	30,00	1.500,14	
	Preço Flex	Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm - classe A	m2	0,00	0,00	21,75	21,75	60,70	78,77	1.713,26	
	Preço Flex	Lastro de concreto impermeabilizado	m3	0,00	0,00	27,34	27,34	380,32	493,54	13.493,42	
									Sub-Total	R\$ 633.175,48	
5 Pavimentação Asfáltica											
5.1	Preço Flex	Subleito - escavação e carga material 1a. categoria, utilizando trator de esteiras de 110 a 160 HP com lâmina, peso operacional 13T e Pa carregadeira com 170 HP.	m3	6.290,00			6.290,00	2,23	2,89	18.202,45	
5.2	Preço Flex	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 800 A 1.000 M	m3	6.290,00			6.290,00	3,68	4,78	30.038,12	
5.3	Preço Flex	Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura	m2	10.200,00			10.200,00	0,60	0,78	7.941,92	
5.4	Preço Flex	SUB - BASE DE SOLO - BRITA (50/50), MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR MODIFICADO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE	m3	1.020,00			1.020,00	42,34	54,94	56.043,51	
5.5	Preço Flex	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	m3	1.470,00			1.470,00	79,60	103,30	151.846,47	
5.6	Preço Flex	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	m2	14.700,00			14.700,00	5,60	7,27	106.826,66	
5.7	Preço Flex	Pintura de ligação com emulsão RR LC	m2	14.700,00			14.700,00	1,42	1,84	27.088,19	
5.8	Preço Flex	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	m3	645,00			645,00	809,52	1.050,51	677.581,60	
5.9	Preço Flex	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	m3	645,00			645,00	3,55	4,61	2.971,41	
5.10	Preço Flex	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	m3xkm	27.219,00			27.219,00	0,73	0,95	25.785,13	
									Sub-Total	R\$ 1.104.325,46	
6 PRAÇA ESPORTIVA											
6.1	Preço Flex	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	227,97			227,97	328,20	425,91	97.093,59	
6.2	Preço Flex	TRAVE METALICA DE FUTEBOL DE SALÃO	CJ	2,00			2,00	914,83	1.187,17	2.374,35	
6.3	Preço Flex	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UNID	20,00			20,00	168,76	219,00	4.380,00	
6.4	Preço Flex	Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)	M2	3.260,00			3.260,00	7,04	9,14	29.782,73	
									Sub-Total	R\$ 133.630,68	
7 ACERTAMENTO DA ÁREA DO NOVO PASSO A INCLUIR											
7.1	Preço Flex	Escavação de Carga Material para exploração de solo em jazida	M3	0,00			433,33	433,33	7,58	9,84	4.262,48
7.2	Preço Flex	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,00			433,33	433,33	6,77	8,79	3.806,99
7.3	Preço Flex	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3 X HM	0,00			4333,33	4.333,33	0,84	1,09	4.723,62
7.4	Preço Flex	Espalhamento de material de 1a. Categoria com trator de esteira com 153 HP	M3	0,00			433,33	433,33	0,77	1,00	433,00
7.5	Preço Flex	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCURSSÃO	M2	0,00			3333,33	3.333,33	2,77	3,59	11.982,08
7.6	Preço Flex	Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)	M2	0,00			245,00	245,00	7,04	9,14	2.238,27
									Sub-Total	R\$ 27.446,44	
8 ACERTAMENTO DA ÁREA DA PRAÇA A INCLUIR											
8.1	Preço Flex	Escavação de Carga Material para exploração de solo em jazida	M3	0,00			1462,50	1.462,50	7,58	9,84	14.385,98
8.2	Preço Flex	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,00			1462,50	1.462,50	6,77	8,79	12.848,69
8.3	Preço Flex	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3 X HM	0,00			14625,00	14.625,00	0,84	1,09	15.942,24
8.4	Preço Flex	Espalhamento de material de 1a. Categoria com trator de esteira com 153 HP	M3	0,00			1462,50	1.462,50	0,77	1,00	1.461,37
8.5	Preço Flex	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCURSSÃO	M2	0,00			6970,00	6.970,00	2,77	3,59	25.054,56
									Sub-Total	R\$ 69.692,84	
9 Execução da Regularização da "Rua sem Nome"											
9.1 Terraplanagem											
9.1.1	Preço Flex	Limpeza de terreno - raspagem mecanizada (motoniveladora) de camada vegetal	m2	0,00			1000,00	1.000,00	0,40	0,52	519,08
9.1.2	Preço Flex	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m2	0,00			1000,00	1.000,00	0,33	0,43	428,24
9.1.3	Preço Flex	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	m3	0,00			390,00	390,00	1,87	2,43	946,41

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO LOUZADA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/AE73-335F-386A-EOCO> e informe o código AE73-335F-386A-EOCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Meio Ambiente
Avenida João Martins da Silveira Sobrinho nº 653, Jardim Primavera
CNPJ nº 45.339.363/0001-94

9.1.4	Preço Flex	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)	m3	0,00		390,00	390,00	R\$	0,71	R\$	0,92	R\$	359,33
9.1.5	Preço Flex	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m3	0,00		390,00	390,00	R\$	6,77	R\$	8,79	R\$	3.426,32
9.1.6	Preço Flex	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	m3	0,00		3900,00	3.900,00	R\$	0,84	R\$	1,09	R\$	4.251,27
9.1.7	Preço Flex	Espalhamento de material de 1a. Categoria com trator de esteira com 153 HP	m3	0,00		390,00	390,00	R\$	0,77	R\$	1,00	R\$	389,70
9.1.8	Preço Flex	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_06/2016	m3	0,00		390,00	390,00	R\$	1,34	R\$	1,74	R\$	678,18
Sub-Total												R\$	10.998,53
9.2		Guias e Sarjetas											
9.2.1	Preço Flex	GUIA (MEIO-FIO) E SARIETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, GUIA 12,5 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARIETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016	m	0,00		205,00	205,00	R\$	27,58	R\$	35,79	R\$	7.337,07
Sub-Total												R\$	7.337,07
9.3		Drenagem de Águas Pluviais											
9.3.1	Preço Flex	Escavação mecânica de vala com prof. Maior que 1,50 metro até 3,00 metros, com	M3	0,00		205,48	205,48	R\$	4,19	R\$	5,44	R\$	1.117,27
9.3.2	Preço Flex	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM	M2	0,00		109,20	109,20	R\$	2,14	R\$	2,78	R\$	303,26
9.3.3	Preço Flex	Reaterro manual para simples regularização sem compactação	M3	0,00		169,60	169,60	R\$	4,74	R\$	6,15	R\$	1.043,23
9.3.4	Preço Flex	Tubo de concreto (PS-2), DN= 400mm	M	0,00		14,00	14,00	R\$	60,95	R\$	79,09	R\$	1.107,33
9.3.5	Preço Flex	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA	M	0,00		56,00	56,00	R\$	123,37	R\$	160,10	R\$	8.965,45
9.3.6	Preço Flex	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA,	M3	0,00		16,38	16,38	R\$	112,66	R\$	146,20	R\$	2.394,74
9.3.7	Preço Flex	Poço de visita de 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP	Unid	0,00		3,00	3,00	R\$	3.135,86	R\$	4.069,41	R\$	12.208,22
9.3.8	Preço Flex	CAIXA PARA RALO COM GRELHA FOFO 135 KG DE ALV TIPO MACICO (7X10X20)PAREDES DE UMA	Unid	0,00		10,00	10,00	R\$	1.079,97	R\$	1.401,48	R\$	14.014,77
9.3.9	Preço Flex	Tampão em ferro fundido - fornecimento e assentamento	Unid	0,00		1,00	1,00	R\$	322,82	R\$	418,92	R\$	418,92
9.3.10	Preço Flex	Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria diâmetro interno 70 cm - pescocoço	M	0,00		1,00	1,00	R\$	359,41	R\$	465,41	R\$	466,41
9.3.11	Preço Flex	Locação rede de canalização	M	0,00		74,00	74,00	R\$	0,73	R\$	0,95	R\$	70,10
Sub-Total												R\$	42.109,70
5.4		Pavimentação Asfáltica											
5.4.1	Preço Flex	Subleito - escavação e carga material 1a. categoria, utilizando trator de esteiras de 110 a 160 HP com lâmina, peso operacional 13T e Pá carregadeira com 170 HP.	m3	0,00		175,00	175,00	R\$	2,23	R\$	2,89	R\$	506,43
5.4.2	Preço Flex	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 800 A 1.000 M	m3	0,00		175,00	175,00	R\$	3,68	R\$	4,78	R\$	835,72
5.4.3	Preço Flex	Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura	m2	0,00		700,00	700,00	R\$	0,60	R\$	0,78	R\$	545,03
5.4.4	Preço Flex	SUB - BASE DE SOLO - BRITA (50/50), MISTURA EM USINA, COMPACTAÇÃO 100% PROCTOR MODIFICADO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE	m3	0,00		70,00	70,00	R\$	42,34	R\$	54,94	R\$	3.846,12
5.4.5	Preço Flex	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	m3	0,00		70,00	70,00	R\$	79,60	R\$	103,30	R\$	7.230,78
5.4.6	Preço Flex	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	m2	0,00		700,00	700,00	R\$	5,60	R\$	7,27	R\$	5.086,98
5.4.7	Preço Flex	Pintura de ligação com emulsão RR 1C	m2	0,00		700,00	700,00	R\$	1,42	R\$	1,84	R\$	1.289,91
5.4.8	Preço Flex	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBIQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 3,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	m3	0,00		35,00	35,00	R\$	809,52	R\$	1.050,51	R\$	36.767,99
5.4.9	Preço Flex	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	m3	0,00		35,00	35,00	R\$	3,55	R\$	4,61	R\$	161,24
5.4.10	Preço Flex	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	m3xkm	0,00		1477,00	1.477,00	R\$	0,73	R\$	0,95	R\$	1.399,19
Sub-Total												R\$	57.669,39
TOTAL DO ORÇAMENTO												R\$	2.384.935,27
PORTO FERREIRA, 15 DE MARÇO DE 2021.													
Local/Data:													
<p>DIONE HENRIQUE DE SOUZA DANIEL ENGENHEIRO CIVIL CREA/SP Nº 5070699002</p>													

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO LOUZADA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/AE73-335F-386A-E0C0> e informe o código AE73-335F-386A-E0C0



PROJETO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

QUADRO DE LEGENDAS

REDE DE DRENAGEM
Ø1000mm Á EXECUTAR

REDE DE DRENAGEM
Ø600mm Á EXECUTAR


REDE DE DRENAGEM
Ø400mm Á EXECUTAR

BOCA DE LOBO Á EXECUTAR

POÇO DE VISITA Á EXECUTAR

DETALHE DO SARJETÃO S/ ESCALA


Sarjetão Extrusado em concreto



ESCALA DO DESENHO 1:1000


DETALHE DA REDE DE DRENAGEM
S/ ESCALA

REDE DE DRENAGEM




DETALHE DA POÇO DE VISITA
S/ ESCALA


POÇO DE VISITA - CORTE AA



DETALHE DA BOCA DE LEÃO EM CORTE
S/ ESCALA




DETALHE DA BOCA DE LEÃO EM PLANTA
S/ ESCALA



DETALHE DA LOCAÇÃO DA REDE
S/ ESCALA

LOCAÇÃO DA REDE - PLANTA



INFRAESTRUTURA URBANA
"PROJETO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS"

Folha
3/7

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
LOCAL: RUAS E AVENIDAS DO BAIRRO JARDIM ANÉSIA - MUNICÍPIO DE PORTO - SÃO PAULO
OBJETO: INFRAESTRUTURA URBANA - "EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM, GUIAS E SARJETAS, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PRAÇA ESPORTIVA - ETAPA 1"



QUADRO DE ÁREAS	
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS Á EXECUTAR:	
Ø400 MM	350,75 m
Ø600 MM	898,00 m
Ø1000 MM	595,00 m
TOTAL DE REDE DE DRENAGEM	1.843,75 m

PROPRIETÁRIO:
Prefeitura Municipal de Porto Ferreira
Rômulo Luis de Lima Ripa
Prefeito Municipal de Porto Ferreira


RESPONSÁVEL TÉCNICO
Jeferson Gustavo Ambrosio
Engenheiro Civil
CREA/SP nº 5069707621

PROJETO DE GUIAS E SARJETAS

ESCALA DO DESENHO 1:1000



DETALHE DA GUIA E SARJETA S/ ESCALA



Sarjetas e Guias Extrusadas em concreto

QUADRO DE LEGENDAS

	GUIAS E SARJETAS À EXECUTAR - ETAPA 1
	GUIAS E SARJETAS À EXECUTAR - ETAPA 2

INFRAESTRUTURA URBANA
"PROJETO DE GUIAS E SARJETAS"

Folha
2/7

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
 LOCAL: RUAS E AVENIDAS DO BAIRRO JARDIM ANÉSIA - MUNICÍPIO DE PORTO - SÃO PAULO
 OBJETO: INFRAESTRUTURA URBANA - "EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM, GUIAS E SARJETAS, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PRAÇA ESPORTIVA - ETAPA 1"

QUADRO DE ÁREAS

GUIAS E SARJETAS À EXECUTAR NA
 RUA 3 2.950,00 m
 TOTAL DE GUIAS E SARJETAS..... 2.950,00 m

PROPRIETÁRIO:
 Prefeitura Municipal de Porto Ferreira
 Rômulo Luis de Lima Ripa
 Prefeito Municipal de Porto Ferreira

RESPONSÁVEL TÉCNICO
 Jeferson Gustavo Ambrosio
 Engenheiro Civil
 CREA/SP nº 5069707621

PROJETO DE TERRAPLANAGEM

QUADRO DE LEGENDAS


TERRAPLANAGEM À EXECUTAR NA RUA 3 - ETAPA 1
10.200,00 m²

ESCALA DO DESENHO 1:1000


Seções Transversal S/Esc



PERFIL DA RUA 1, RUA 2 E RUA 3




TERRAPLANAGEM À EXECUTAR ETAPA 1



TERRAPLANAGEM À EXECUTAR ETAPA 2

Seção Tipo de Pavimento



INFRAESTRUTURA URBANA
 "PROJETO DE TERRAPLANAGEM" Folha 177

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
 LOCAL: RUAS E AVENIDAS DO BAIRRO JARDIM ANÉSIA - MUNICÍPIO DE PORTO - SÃO PAULO
 OBJETO: INFRAESTRUTURA URBANA - "EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM, GUIAS E SARJETAS, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PRAÇA ESPORTIVA - ETAPA 1"

QUADRO DE ÁREAS	
TERRAPLANAGEM À EXECUTAR NA RUA 3	10.200,00 m ²
TOTAL DE TERRAPLANAGEM	10.200,00 m ²

PROPRIETÁRIO:
 Prefeitura Municipal de Porto Ferreira
 Rômulo Luis de Lima Ripa
 Prefeito Municipal de Porto Ferreira

RESPONSÁVEL TÉCNICO
 Jeferson Gustavo Ambrosio
 Engenheiro Civil
 CREA/SP nº 5069707621

Elaborado por: Rômulo Luis de Lima Ripa
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://portal.municipal.pff.com.br/verificacao/5069707621

QUADRO DE LEGENDAS

REDE DE DRENAGEM

Ø1000mm Á EXECUTAR

REDE DE DRENAGEM

Ø600mm Á EXECUTAR

REDE DE DRENAGEM

Ø400mm Á EXECUTAR


BOCA DE LOBO Á EXECUTAR

POÇO DE VISITA Á EXECUTAR


DETALHE DA REDE DE DRENAGEM S/ ESCALA

PROJETO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

DETALHE DA BOCA DE LEÃO EM CORTE
S/ ESCALA





DETALHE DA BOCA DE LEÃO EM PLANTA
S/ ESCALA



DETALHE DO SARJETÃO S/ ESCALA

DETALHE DA LOCAÇÃO DA REDE
S/ ESCALA



ESCALA 1:750

INFRAESTRUTURA URBANA
"PROJETO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS"

Folha
4/7

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

LOCAL: RUAS E AVENIDAS DO BAIRRO JARDIM ANÉSIA - MUNICÍPIO DE PORTO - SÃO PAULO

OBJETO: INFRAESTRUTURA URBANA - "EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM, GUIAS E SARJETAS, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PRAÇA ESPORTIVA - ETAPA 1"

QUADRO DE ÁREAS

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS Á EXECUTAR:

Ø400 MM	549,75 m
Ø600 MM	1.622,00 m
Ø1000 MM	595,00 m

TOTAL DE REDE DE DRENAGEM 2.766,75 m

PROPRIETÁRIO:
Prefeitura Municipal de Porto Ferreira
Rômulo Luís de Lima Ripa
Prefeito Municipal de Porto Ferreira

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Jeferson Gustavo Ambrosio
Engenheiro Civil
CREA/SP n° 5069707621

PROJETO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

QUADRO DE LEGENDAS

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO Á EXECUTAR NA RUA JOSEPHINA MARTINS REZENDE 4.500,00 m²





ESCALA DO DESENHO 1:750

Seções Transversal S/Esc



PERFIL DA RUA 3

Seção Tipo de Pavimento



EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM C.B.U.Q. (CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE) ESPESSURA DE 3,00 CM ACABADO

INFRAESTRUTURA URBANA
"PROJETO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO"

Folha
6/7

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

LOCAL: RUAS E AVENIDAS DO BAIRRO JARDIM ANÉSIA - MUNICÍPIO DE PORTO - SÃO PAULO


OBJETO: INFRAESTRUTURA URBANA - "EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM, GUIAS E SARJETAS, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PRAÇA ESPORTIVA - ETAPA 1.

QUADRO DE ÁREAS

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO Á EXECUTAR:
 RUA JOSEPHINA MARTINS REZENDE 4.500,00 m²
 TOTAL A SER RECAPEADO 4.500,00 m²

PROPRIETÁRIO:
 Prefeitura Municipal de Porto Ferreira
 Rômulo Luís de Lima Ripa
 Prefeito Municipal de Porto Ferreira

RESPONSÁVEL TÉCNICO
 Jeferson Gustavo Ambrosio
 Engenheiro Civil
 CREA/SP n° 5069707621




PROJETO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

QUADRO DE LEGENDAS

-  REDE DE DRENAGEM Ø600mm Á EXECUTAR
-  REDE DE DRENAGEM Ø400mm Á EXECUTAR
-  BOCA DE LOBO Á EXECUTAR
-  POÇO DE VISITA Á EXECUTAR


DETALHE DA LOCAÇÃO DA REDE S/ ESCALA



ESCALA DO DESENHO 1:1000


DETALHE DA REDE DE DRENAGEM S/ ESCALA

REDE DE DRENAGEM




DETALHE DA POÇO DE VISITA S/ ESCALA


POÇO DE VISITA - CORTE AA



DETALHE DA BOCA DE LEÃO EM CORTE S/ ESCALA



DETALHE DA BOCA DE LEÃO EM PLANTA S/ ESCALA



INFRAESTRUTURA URBANA
"PROJETO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS"

Folha
3/5

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
LOCAL: RUAS E AVENIDAS DO BAIRRO JARDIM ANÉSIA - MUNICÍPIO DE PORTO - SÃO PAULO
OBJETO: INFRAESTRUTURA URBANA - "EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM, GUIAS E SARJETAS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SINALIZAÇÃO VIÁRIA (HORIZONTAL E VERTICAL), CALÇAMENTO E ACESSIBILIDADE - ETAPA 2"


QUADRO DE ÁREAS

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA Á EXECUTAR NA
RUA 1 1.800,00 m²
RUA 2 5.000,00 m²
TOTAL A SER PAVIMENTADA 6.800,00 m²

PROPRIETÁRIO:
Prefeitura Municipal de Porto Ferreira
Rômulo Luis de Lima Ripa
Prefeito Municipal de Porto Ferreira



RESPONSÁVEL TÉCNICO
Jeferson Gustavo Ambrosio
Engenheiro Civil
CREA/SP n° 5069707621

PROJETO DE GUIAS E SARJETAS




ESCALA DO DESENHO 1:1000

QUADRO DE LEGENDAS

	GUIAS E SARJETAS Á EXECUTAR - ETAPA 1
	GUIAS E SARJETAS Á EXECUTAR - ETAPA 2

DETALHE DA GUIA E SARJETA S/ ESCALA



INFRAESTRUTURA URBANA
"PROJETO DE GUIAS E SARJETAS"

Folha
2/5

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
 LOCAL: RUAS E AVENIDAS DO BAIRRO JARDIM ANÉSIA - MUNICÍPIO DE PORTO - SÃO PAULO
 OBJETO: INFRAESTRUTURA URBANA - "EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM, GUIAS E SARJETAS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SINALIZAÇÃO VIÁRIA (HORIZONTAL E VERTICAL), CALÇAMENTO E ACESSIBILIDADE - ETAPA 2"

QUADRO DE ÁREAS

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA A EXECUTAR NA
 RUA 1 1.800,00 m²
 RUA 2 5.000,00 m²
 TOTAL A SER PAVIMENTADA 6.800,00 m²

PROPRIETÁRIO:
 Prefeitura Municipal de Porto Ferreira
 Rômulo Luis de Lima Ripa
 Prefeito Municipal de Porto Ferreira

RESPONSÁVEL TÉCNICO
 Jefferson Gustavo Ambrosio
 Engenheiro Civil
 CREA/SP n° 5069707621

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CALÇAMENTO

QUADRO DE LEGENDAS

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA Á EXECUTAR NA RUA 1	1.800,00 m ²
..... m ²	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA Á EXECUTAR NA RUA 2	5.000,00 m ²
..... m ²	

ESCALA DO DESENHO 1:1000


Seções Transversal S/Esc



PERFIL DA RUA 1, RUA 2 E RUA 3

NOTA: O CALÇAMENTO SERÁ EXECUTADO SOMENTO DO LADO DAS RESIDÊNCIAS EM TODAS AS VIAS

Seção Tipo de Pavimento



PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q. (CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE) ESPESSURA DE 4,00 CM ACABADO - EXECUTADA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q. (CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE) ESPESSURA DE 4,00 CM ACABADO À EXECUTAR

INFRAESTRUTURA URBANA
"PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA"

Folha
4/5

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

LOCAL: RUAS E AVENIDAS DO BAIRRO JARDIM ANÉSIA - MUNICÍPIO DE PORTO - SÃO PAULO

OBJETO: INFRAESTRUTURA URBANA - "EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM, GUIAS E SARJETAS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SINALIZAÇÃO VIÁRIA (HORIZONTAL E VERTICAL), CALÇAMENTO E ACESSIBILIDADE - ETAPA 2"

QUADRO DE ÁREAS

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA Á EXECUTAR NA	
RUA 1	1.800,00 m ²
RUA 2	5.000,00 m ²
TOTAL A SER PAVIMENTADA	6.800,00 m ²

PROPRIETÁRIO:
Prefeitura Municipal de Porto Ferreira
Rômulo Luis de Lima Ripa
Prefeito Municipal de Porto Ferreira

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Jeferson Gustavo Ambrosio
Engenheiro Civil
CREA/SP n° 5069707621

PROJETO DE TERRAPLANAGEM

QUADRO DE LEGENDAS

TERRAPLANAGEM Á EXECUTAR NA RUA 1
.....1.800,00 m²

TERRAPLANAGEM Á EXECUTAR NA RUA 2
..... 5.000,00 m²


ESCALA DO DESENHO 1:1000

Seções Transversal S/Esc




PERFIL DA RUA 1, RUA 2 E RUA 3

NOTA: O CALÇAMENTO SERÁ EXECUTADO SOMENTO DO LADO DAS RESIDÊNCIAS EM TODAS AS VIAS




TERRAPLANAGEM EXECUTADA



TERRAPLANAGEM À EXECUTAR

Seção Tipo de Pavimento



Camada de rolamento em C.B.U.Q. espessura 5,0 cm acabado
Imprimadura ligante a base de RR-1C
Imprimadura impermeabilizante CM-30
Base com brita graduada e sub base com solo brita (50/50) - espessura média 10,0 cm cada camada

Preparo e melhoria do sub-leito e compactação a 100% do proctor normal - espessura média 20 cm

INFRAESTRUTURA URBANA
"PROJETO DE TERRAPLANAGEM"

Folha
1/5

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
LOCAL: RUAS E AVENIDAS DO BAIRRO JARDIM ANÉSIA - MUNICÍPIO DE PORTO - SÃO PAULO
OBJETO: INFRAESTRUTURA URBANA - "EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM, GUIAS E SARIETAS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SINALIZAÇÃO VIÁRIA (HORIZONTAL E VERTICAL), CALÇAMENTO E ACESSIBILIDADE - ETAPA 2"


QUADRO DE ÁREAS

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA Á EXECUTAR NA
RUA 1 1.800,00 m²
RUA 2 5.000,00 m²
TOTAL A SER PAVIMENTADA 6.800,00 m²

PROPRIETÁRIO:
Prefeitura Municipal de Porto Ferreira
Rômulo Luis de Lima Ripa
Prefeito Municipal de Porto Ferreira

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Jeferson Gustavo Ambrosio
Engenheiro Civil
CREA/SP nº 5069707621

LOCAL DO EMPREENDIMENTO



 PORTO FERREIRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA	
	PLANTA GERAL DA ÁREA URBANA	
Escala ~ 1:10.000	Seção de Cadastro Fiscal Praça Cornélio Procopio, 90 13.600-000 - Porto Ferreira - SP email: cadastro@portoferreira.sp.gov.br	Desenho: Marília Costa Técnica em Edificações
Data de última atualização: Fevereiro/2.020	Assinado por 1 Pessoa: RODRIGO LUZADA Engenheiro Civil CREA/SP nº 5069707621	

Para verificar e validar os assentamentos, acesse: <https://portaltransparencia.ferreira.sp.gov.br/portaltransparencia/assentamentos>



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: AE73-335F-386A-E0C0

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RODRIGO LOUZADA (CPF 285.XXX.XXX-03) em 27/04/2022 16:00:26 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/AE73-335F-386A-E0C0>